



КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА:

**ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "ИВАН ВУШОВИЋ"
У РАЖЊУ**

Ознака из Општег речника набавке:

45454000, 45443000, 45421000, 45442110, 45311000, 45312100

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 1/17

УКУПАН БРОЈ СТРАНА: 102

ОБЈАВЉЕНО НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ
(14.03.2017.године)

<i>Рок за достављање понуда</i>	18.04.2017.године до 13,00 часова
<i>Јавно отварање понуда</i>	18.04.2017.године до 13,30 часова

Ражањ, март 2017. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС” број 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број: **1/17** , број одлуке **404-23/17-01** од **13.03.2017.** године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку број: **404-24/17-01** од **13.03.2017.** године, припремљена је

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА: ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "ИВАН ВУШОВИЋ" У РАЖЊУ , У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ, ЈН БРОЈ: 1/17

Конкурсна документација садржи :

<i>Поглавље</i>	<i>Назив поглавља</i>	<i>Страна</i>
I	ОПШТЕ ПОДАТКЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ	3
II	ПОДАТКЕ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ	4
III	ВРСТУ, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНУ И ОПИС РАДОВА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ И СЛ.	4
IV	ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ И ПЛАНОВЕ	6
V	УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА	30
VI	УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ	37
VII	ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ	47
VIII	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ	52
IX	ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ	53
X	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА	54
XI	МОДЕЛ УГОВОРА	55
XII	ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ	66
XIII	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ	98
XIV	ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТИ	99
XV	ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О РАНИЈЕ ИЗВРШЕНИМ УГОВОРИМА	100
XVI	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПРИБАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА	101
XVII	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ.	102

Конкурсна документација има укупно **102** страна.

1. Подаци о наручиоцу:

Назив наручиоца: Општина Ражањ .
Адреса наручиоца: Трг Светог Саве бр.33, 37215 Ражањ .
Матични број : 07214740 .
ПИБ: 102688303
Шифра делатности: 8411
Интернет страница наручиоца: www.razanj.org .
Врста наручиоца: Локална самоуправа .

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон), и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, као и прописима којима се уређује изградња објеката, односно извођење грађевинских радова.

3. Врста предмета јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 1/17 су радови.

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Резервисана јавна набавка

Наручилац не спроводи резервисану јавну набавку у смислу одредби члана 8. Закона о јавним набавкама.

6. Електронска лицитација

Наручилац не спроводи електронску лицитацију у смислу члана 42. Закона.

7. Лице за контакт или служба

Лице (или служба) за контакт:[Драгана Миленковић],
е-mail адреса (или број факса): [director.razanj@gmail.com].

8. Рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора

Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 25 дана, с тим што тај рок не може бити дужи од 25 (двадесет пет) дана од дана отварања понуда.

II. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке број: 1/17 је извођење радова на санацији основне школе "Ивана Вушовић" у Ражњу .

Назив и ознака из Општег речника набавке:

45454000 – Радови на реконструкцији,
45443000 – Фасадерски радови,
45421000 – Столарски радови и уградња столарије,
45442110 – Бојадерски радови на зградама,
45311000 – Радови на постављању електричних инсталација и електро-монтажни радови,
45312100 – Радови на уградњи алармног противпожарног система

2. Партије

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

III. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

1. Врста радова

Радови на санацији основне школе "Ивана Вушовић" у Ражњу у складу са техничком документацијом, спецификацијама и техничким условима који су саставни део Конкурсне документације.

2. Техничке карактеристике, квалитет, количина, опис радова

Техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова дати су поглављу **XII. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ** које садржи спецификацију радова, јединицу мере, уградњу материјала и сл. као и количину радова коју је потребно извршити.

3. Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета

За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од акредитоване лабораторије за тај тип материјала.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе некавалитетног материјала угрожена безбедност или функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши у складу са законом којим се уређује планирање и изградња.

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.

Контрола и обезбеђивање гаранције квалитета спроводе се преко стручног надзора који, у складу са законом, одређује Наручилац, који проверава и утврђује да ли су радови изведени у складу са техничком документацијом и предвиђеном спецификацијом радова у погледу врсте, количине, квалитета и рока за извођење радова, о чему редовно извештава Наручиоца, у складу са уговором о вршењу стручног надзора и према законским прописима.

Након окончања свих предвиђених радова уписом у Грађевински дневник, извођач радова је у обавези да обавести представника наручиоца и стручни надзор, како би се потписао Записник о примопредаји радова.

Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту животне средине, енергетску ефикасност, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се поштују приликом извођења грађевинских и грађевинско занатских радова, у складу са прописима којима се уређују наведене области.

Контрола извођења радова вршиће се и од стране лица одговорног код Наручиоца за праћење и контролисање извршења уговора који буде закључен по спроведеном поступку предметне јавне набавке. Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза је Драгана Миленковић, телефон: 063/633-270.

4. Рок за извођење радова

Рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од 60 (шездесет) календарских дана од увођења у посао понуђача- извођача радова. Надзор је дужан да Извођача уведе у посао 10 дана од потписивања Уговора уколико другачије није договорено.

Радови на објекту изводе се без фаза извођења

5. Место извођења радова

(Санација О.Ш. "Иван Вушовић" у Ражњу, ул. Новоражањска бб, 37215 Ражань, кат. Парцела бр.1916 КО Ражань,)

6. Обилазак локације за извођење радова и увид у пројектну документацију

Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда, Наручилац ће омогућити обилазак локације за извођење радова и увид у пројектну документацију за предметну јавну набавку, али само уз претходну пријаву, која се подноси дан пре намеравањег обиласка локације, на меморандуму заинтересованог лица и која садржи податке о лицима овлашћеним за обилазак локације.

Заинтересована лица достављају пријаве на e-mail адресу Наручиоца razanjorpostina@gmail.com, које морају бити примљене од Наручиоца најкасније два дана пре истека рока за пријем понуда. Обилазак локације није могућ на дан истека рока за пријем понуда.

Лице за контакт: Велибор Бркић телефон 037/841-228 .

Сва заинтересована лица која намеравају да поднесу понуду морају да изврше обилазак локације за извођење радова и увид у пројектну документацију, што ће се евидентирати од стране Наручиоца.

О извршеном обиласку локације за извођење радова и о извршеном увиду у пројектну документацију, понуђач даје изјаву на Обрасцу изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију (Поглавље XVII. Конкурсне документације).

IV. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Саставни део конкурсне документације чини пројектно техничка документације која обухвата:

0. ГЛАВНА СВЕСКА бр.1805/16

1.ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ бр.1805/16

2.ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА бр.П-71/16-Е

3.ПРОЈЕКАТ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ И СИГНАЛНИХ ИНСТАЛАЦИЈА П-71/16-Т

4.ПРОЈЕКАТ СТАБИЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ АУТОМАТСКЕ ДОЈАВЕ ПОЖАРА бр.5745-1

5. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ бр.5745

6. ЕЛАБОРАТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ бр.1805/16

	Предмет ЈН Опис позиције радова	Јединица мере	Количина
Бр.	1	2	3
I.	ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ РАДОВА		
	У цену по јединици мере урачуната је квалитетна израда свих радова и уграђеног материјала. Извођач доказује квалитет извештајем и атестима за све врсте радова по важећим прописима и закону о изградњи објеката са применом НТЗ и РРЗ заштите на раду. Код свих грађевинско занатских радова условљава се употреба стручне радне снаге и квалитетног материјала предвиђеног важећим Српским стандардима, просечним нормама и описима уз предрачун и пројекат. Обрачун готових радова вршиће се према важећим нормама у грађевинарству, а по јединици мере датој у одговарајућој позицији и описима из предрачуна и пројекта.		
1.	РАДОВИ НА ЗАМЕНИ СТОЛАРИЈЕ		
	Набавку и уграђивање столарије извршити према димензијама, опису и детаљима из пројекта - шеме столарије. Мере и број комада преконтролисати на лицу места пре израде столарије		
1.1	Пажљива демонтажа постојећих дрвених прозора и надсветла заједно са демонтажом стакла, прозорске даске и лименог опшивка солбанка. Демонтиране прозоре и надсветла одложити у кругу школског дворишта на месту које одреди инвеститор. Приликом демонтаже водити рачуна да не дође до оштећења фасаде и зидова. Ценом је обухваћен рад, радна скела и пренос до места одлагања. Обрачун по комаду		
	трокрилни прозор дим. 240/120	КОМ	10
	трокрилни прозор дим. 240/80	КОМ	5
	једнокрилни прозор дим. 120/75	КОМ	5
1.2	Набавка и постављање застакљених ПВЦ прозора од високоотпорног тврдог ПВЦ-а са шестокоморним системом профила, изнутра ојачаним челичним нерђајућим профилима, у белој боји, према датим димензијама у шеми столарије. Прозоре дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом, вулканизованом на угловима. Крила прозора застаклити термо стаклом д=4+16+4 мм и дихтовати ЕПДМ гумом. Спољње стакло уградити нискоемисионо low-e. Простор између стакла је пуњен аргоном. Максимални укупни коефицијент пролаза топлоте износи $U_g = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$. Коефицијент звучне изолације је од 32-35дБ (класа 4 или боље)Прозорско крило је са жљебом од 13мм (ДИН18357-класа2) због смањења		

	могућности провале Прозор ие снабдевен свим потребним оковом класе 1. Окови морају бити квалитетни, функционални и естетски. Неопходно је да су са издржљивошћу класе 2 (стандард ЕН12400) и са степеном отпорности на корозију класе 4 (стандард ЕН1670).Прозоре израдити према захтеваном коефицијенту пролаза топлоте оквира макс.Уф =1,3 W/м2к. Коефицијент пролаза топлоте прозора макс Уw= 1.5 W/м2к Квалитет ПВЦ профила је тврди профил отпоран на УВ зрачење, прскање, увијање и друге деформације у складу са одговарајућим СРПС стандардима. Уградња се изводи без слепих штокова, типловањем рамова у зид и попуњавањем зазора пур пеном. По монтажи извршити завршну обраду шпалетни око прозора са спољашње и унутрашње стране малтером са свим потребним предрадњама и бојењем и глетовањем. Боју ускладити са постојећим стањем. Бојити полудисперзивном или фасадном бојом у зависности од затеченог стања.Ценом је обухваћен материјал, рад ,радна скела и транспорт, уградња, завршна обрада шпалетни са спољашње и унутрашње стране и бојење.Потребно је приложити следеће атесте надлежном органу пре почетка извођења радова: 1. Произвођачки атест за профил издат од стране акредитоване лабораторије попут сертификате оф цонформиту ИФТ Росенхеим или еквивалентно 2. Произвођачки атест за оков (хардваре) издат од стране акредитоване лабораторије попут сертификате оф цонформиту ИФТ Росенхеим или еквивалентно 3. Изјава(одн. потврда) произвођача стакло пакета да је употребљено горе наведено стакло 4. Произвођач треба да обезбеди 2 година гаранцију на профиле и минимум 2 године гаранцију на окове. Обрачун по комаду		
	трокрилни прозор дим. 240/120 ознака бр. 1	КОМ	10
	трокрилни прозор дим. 240/80 ознака бр. 2	КОМ	5
	једнокрилни прозор дим.120/75 ознака бр.3	КОМ	5
1.3	Демонтажа постојећих металних прозора заједно са стаклима, прозорском даском и лименом опшивком солбанка. Демонтиране прозоре склопити и одложити у кругу школског дворишта на месту које одреди инвеститор. Обрачун по комаду		
	трокрилни прозор дим. 240/70 ознака бр. I	КОМ	2
	трокрилни прозор дим. 240/70 ознака бр. II	КОМ	1
	једнокрилни прозор дим.85/70 ознака бр. III	КОМ	2
1.4	Набавка и постављање застакљених алуминијумских прозора на котларници. Прозоре израдити од елоксираног алуминијума са вишекоморним системом профила и термо прекидом, топлотне пропустљивости $U_f \leq 2,9 W/(m^2 \cdot K)$ по шеми столарије и детаљима. Прозоре дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом, вулканизованом на угловима. Оков и тон елоксираног алуминијума, по избору пројектанта. Крила прозора застаклити термо Флот стаклом $d=4+16+4mm$, спољње стакло треба уградити нискоемисионо low-e, пуњено аргоном и дихтовати ЕПДМ гумом. Максимални укупни коефицијент пролаза топлоте износи $U_g = 1,2 W/m^2$.Коефицијент пролаза топлоте прозора макс.Уw =1,5 W/м2к .Прозоре анексирати за зидове турбовијцима,а шупљину између зида и прозора поунити пурпеном. По монтажи извршити завршну обраду шпалетни око прозора, малтерисањем, глетовањем у два слоја,брушењем и бојењем у постојећој боји.За профиле,стакло и све уграђене делове, као и за процес склапања профила доставити одговарајуће атесте.Ценом је		

	обухваћен материјал, рад, радна скела, транспорт, уградња, завршна обрада шпалетни и бојење. Обрачун по комаду		
	трокрилни прозор дим. 240/70 ознака бр. I, са залузинама"	ком	2
	трокрилни прозор дим. 240/70 ознака бр. II	ком	1
	једнокрилни прозор дим. 85/70 ознака бр. III	ком	2
1.5	Набавка и постављање прозорске даске од префабрикованих ПВЦ профила д = 20 мм, ширине до 22 цм, са унутрашње стране прозора на парпету. Даску лепити силиконом. Обрачун по м1	м1	50.60
1.6	Набавка и постављање опшивке солбанака прозора од пластифицираног алуминијумског лима д=0,6 мм, развијене ширине до 33 цм. Стране солбанка према зиду и штоку прозора подићи увис најмање 25 мм. Након изравнавања подлоге лим причврстити за подлогу силиконом, који улази у цену солбанка. Обрачун по м1	м1	53.20
1.7	Демонтажа постојећих дрвених врата. Демонтирана врата склопити и одложити у кругу школског дворишта на месту које одреди инвеститор Обрачун по комаду		
	једнокрилна врата дим. 100/210 ознака А	ком	4
	једнокрилна врата дим. 90/210 ознака Б	ком	2
1.8	Набавка и постављање унутрашњих ПВЦ врата од високоотпорног тврдог ПВЦ-а са вишекоморним системом профила ојачаног челичним нерђајућим профилима, испуном и системом заптивања ЕПДМ гумом, по шеми столарије и детаљима. Врата испунити обострано обложеним ПВЦ панелом, испуњеним полиуретанском пеном. Оков, брава, три шарке и боја врата, по избору пројектанта. Фиксне отворе застаклити. На вратима је предвиђено постављање алуминијумских прагова које је урачунато у цену. По монтажи извршити обраду шпалетни око врата, малтерисањем, глетовањем у два слоја, брушењем и бојењем у постојећој боји. За профиле, стакло и све уграђене делове, као и за процес склапања профила доставити одговарајуће атесте. Ценом је обухваћен материјал, рад, радна скела, транспорт, уградња и завршна обрада шпалетни са спољашње и унутрашње стране као и бојење. Обрачун по комаду.		
	једнокрилна врата дим. 100/210 ознака А	ком	4
	једнокрилна врата дим. 90/210 ознака Б	ком	2
	портал у подруму 300/260 са двокрилним летећим вратима (200/210) ознака Ц	ком	1
1.9	Демонтажа металних врата у подруму на котларници а затим набавка И монтажа противпожарних врата следећих карактеристика: Сток врата је од челичних профила, крило се састоји од челичне конструкције са испуном од слоја отпорне термоизолације класе до Ф-60 минута а обострано су обложена челичним лимом д=1,2мм. Врата су снабдевена одговарајућим оковом И цилиндар бравом за закључавање. Дихтовање врата извршити противпожарним гуменим дихтунзима као И интумех термо експандирајућом траком. Финална обрада врата је бојењем ватросталном бојом за метал уз предходну антикорозивну заштиту у виду основне боје. Једнокрилна врата дим. 100/300см	ком	1
2.	ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ		
2.1	Термоизолационе фасаде са зарибаном завршном обрадом пластичним малтером Припремљен за употребу, на бази посебне Полимерне емулзије, са мермерним агрегатом и додацима. Тврдо пресоване плоче минералне вуне дебљине д = 5цм, залепити лепком за подлогу и нивелисати. Уградити пластичне котве, анкере 5-6 ком/м2 као и ПВЦ профиле за заштиту углова и ивица фасаде. Преко постављене термоизолације равномерно нанети	м2	2.130,00

	лепак у слоју 2-3мм и утиснути са преклопом „рабиц мрежицу„преко целе површине. Након сушења нанети лепак у слоју д = 2-3мм за изравнање целе површине. Подлогу импрегнирати подлогом „А„малтер Припремити: паковање од 25кг помешати са 5 лит. воде непосредно пре употребе, мешати ручним миксером 3-5 минута и оставити да одстоји 10 минута. Малтер употребити у року од једног часа. Припремљен материјал нанети глет хоблом у дебљини слоја до максималне величине зрна. Структуру малтера извући кружним заривавањем, гуменом глет хоблом или вертикалним или хоризонталним заривавањем. Малтер нанети и обрадити без прекида од једне ивице зида до друге. Након обраде фасаду штитити од атмосферских утицаја најмање 24 часа. Пре почетка наношења у сарадњи са наручиоцем одредити боју и урадити пробне узорке. Постојећа и нова површина требају бити у истој равни.Скела је урачуната у цену.Обрачун по м2		
2.2	Набавка и постављање термоизолације на таванској бетонској плочи од минералне вуне дебљине 10 цм.Бетонску плочу предходно очистити од прашине, поставити парну брану од полиетиленске фолије, а затим минералну вуну, преко које се поставља ПВЦ фолија са преклопом од 10 цмИ цементне кошуљице д=3,5см.Обрачун по м2	м2	812,70
2.3	Набавка и постављање солбанака од поцинкованог пластифицираниг лима д=0,6мм РШ=33цм на бочним странама са фазонским комадом. На предходно изравнату И нивелисану подлогу солбанке лепити силиконом по целој дужини. Скидање постојећих солбанака је урачунато у цену, као и скела.Обрачун по м1	м1	312,60
2.4	Набавка И постављање сокле од „Мермерпласта,, (глетовано) са свим предрадњама, подлога, мрежица, лепак, глетовање, подлога и „Мермерпласт,,у боји и структури постојећег.Посебно водити рачуна да постојеће и ново буде у истој равни.Скела је урачуната у цену. Обрачун по м2	м2	5,50
2.5	Демонтажа и поновна монтажа поцинкованих олучних вертикала уз делимичну поправку деформисаних делова олука. Олучне вертикале удаљити од зида д=2смСкела је урачуната у цену Обрачун по м1	м1	144,00
2.6	На старом делу објекта скинути старе и поставити две нове вертикале поцинковане олучне цеви,дебљине лима 0,60 мм. прецника Ø 12цм, развијене ширине до 50 цм. Поцинковане обујмице са држачима поставити на размаку од 200 цм. Цеви морају бити удаљене од зида д=2см.Скела је урачуната у цену.	м1	24
2.7	Израда и монтажа заштите олука од поцинкованог челичног лима „Л“ профилара 2х10см.дебљине лима д=2мм, у висини х=2м од тротоара.Обрачун по ком.	ком	12
3.	РАЗНИ РАДОВИ		
3.1	Обијање малтера са зидова у подрумским просторијама, осим котларнице. Обијање извршити ручно до опеке са чишћењем прашина метлисањем и одношење шута на депонију где одреди инвеститор удаљену до 3 кмОбрачун по м2	м2	571,00
3.2	Извршити малтерисање свих очишћених зидова у подрумским просторијама водонепропусним малтером (сличан „сика" малтером). Након малтерисања извршити глетовање свих зидова и кречење дисперзивном бојом по избору инвеститора.Обрачун по м2	м2	571,00
3.3	Израда цементне кошуљице у подрумским просторијама од водонепропусног малтера, дебљине д=4цм као подлоге за винфлекс подове Обрачун по м2	м2	380,50

3.4	Постављање винфлекс подова у ролнама, ширине 2 м и дебљине д=4мм са вареним спојницама. На споју пода и зида поставити пластичне лајсне лепљењем на зиду. Винфлекс подове поставити у подруму ,на првом спрату у просторијама бр.11,14,15 ,на другом спрату у просторијама бр.11,12,14,и 15 и на трећем спрату у просторији бр.1. Лајсне улазе у цену позиције .Обрачун по м2	м2	785,50
3.5	Извршити крпљење свих пукотина и процепа насталих услед извођења инсталатерских и осталих радоваОбрачун паушално	паушално	
3.6	Кречење глетованих зидова и плафона школских просторија, дисперзивним бојама, по избору пројектанта. Све површине брусити, импрегнирати и китовати мања оштећења. Предбојити и исправити тонираним дисперзионим китом, а затим бојити дисперзивном бојом први и други пут.Обрачун по м2 обојене површине.	м2	4346,00
3.7	Бојење зидова школских просторија масном бојом у висини од 150цм.,у учионицама и ходницима на свим спратовима Пре бојења извршити скидање постојеће масне боје са зидова. Оштећења и пукотине брусити и китовати и натопити фирнисом. Предкитовати, китовати, брусити и надкитовати. Бојити масном бојом први и други пут. Боја и тон по избору наручиоца.Обрачун по м2	м2	1734
3.8	Масиншко рушење постојећег старог бетонског тротоара са одвозом сута на депонију до 5км, а затим урадити тампон д=10см од природног шљунка и збијања вибро забом.Обрачун по м2	м2	182,20
3.9	Бетонирање новог тротоара са бетоном МБ-30 д=8см армиран АМ Q-188 Бетонирање извршити системом притиснуте спојнице на сваких 1м са попречним падом и=1,5%Од објекта, ширине тротоара б=1м, код олука урадити кинете.Обрачун по м2	м2	182,20
II.	ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНСТАЛАЦИЈА		
	Пројектант је користио техничке и остале податке опреме произведена од стране појединих произвођача наведених у позицијама. Понуђач може понудити и опрему другог произвођача, у том случају навести произвођача и тип опреме, поднети доказ да опрема по свему (финансијски и технички) компатибилна са предвиђеном опремом и тражити сагласност пројектанта и представника инвеститора. Овим предмером предвиђа се набавка, испорука, постављање и повезивање свог наведеног материјала и опреме која је специфицирана, као и свог ситног и потрошног материјала који није наведен у позицијама (обујмице, завртњи, навртке, типлови, гипс, конектори, адаптери, ПВЦ везице др.). Такође предмером се предвиђа и демонтажа постојеће опреме као и поновна монтажа делова опреме након реконструкције електроинсталације. Саставни део предмера и предрачуна су дати технички опис, технички услови и графичка документација. Извођач ће на градилишту предузети све прописима предвиђене мере заштите на раду. Извођач ће о свом трошку отклонити сва оштећења на објекту до којих дође као резултат радова које он изводи. За све изведене радове и уграђени материјал који је сам набавио за потребе извођења ове инсталације изводач радова је обавезан дати писмену гаранцију и атесну документацију у складу са важећим прописима СРПС-у и постојећим уговореним обавезама. Сав испоручен и уграђен материјал мора да одговара одговарајућим српским стандардима тј. да су све компоненте система компатибилне са одговарајућим српским стандардима. Сви радови на објекту морају бити изведени стручном радном снагом одговарајуће квалификационе структуре. Потенцијални извођач је у		

	обавези да се пре давања понуде упозна са пројектном документацијом и са стањем објекта. Сви евентуални неспразуми који су резултат непознавања ових елемената падају на терет извођача.		
1.	ДЕМОНТАЖА И МОНТАЖА		
1.1	Деконтажа постојећих електроенергетских инсталација и разводних ормана. У цену су урачунати радни сати за које је потребно извршити демонтажу.	h	35
2.	НАПАЈАЊЕ ОБЈЕКТА		
2.1	Израда, испорука и замена дотрајалог КПК ормана типа "КПК 1" од декапираног лима на фасади објекта у ознаци КПК за у зид, потребних димензија са вратима и кључем у који се смешта следећа опрема: Комплет високоучински осигурач НВ 160/100А -3ком. комплет Си сабирница за "о" и "земљу" пресека 25х3мм – 2ком Изгравирана таблица система заштите и назива ормана "КПК" са стрелицом опасности. -1ком. Плаћа се комплет са специфицираним и потребним материјалом за исправан рад.	ком	1
2.2	Набавка и замена старог дрвеног мерно-разводног ормана, новим у ознаци МРО у објекту од декапираног лима, за у зид, потребних димензија са вратима и кључем, у који се смешта следећа опрема: -постојеће трофазно директно бројило активне ел. енергије, и остали ситан материјал потребан за комплетирање ормана.Орман да је у свему по прописима надлежне Електродистрибуције. Плаћа се по комаду.	ком	1
3.	РАЗВОДНИ ОРМАНИ И ТАБЛЕ		
3.1	Испорука и постављање главног разводног ормана у ознаци ГРО-Б, Узидни метални орман, 1вр,одговарајућих димензија,ИП55 сличан типу фирме SCHRACK . У орман поставити следећу опрему: Теретни прекидач,MC1,3р, In=125А,са могућношћу даљинског искључења преко извршне функције ПП централе – 1ком. Трополни аутоматски осигурач 40А, тип Ц – 1ком. Трополни аутоматски осигурач 16А, тип Ц -2ком. Једнополни аутоматски осигурач 10А, тип Б -14ком. Једнополни аутоматски осигурач 6А, тип Б -7ком. ЗУДС заштитна склопка 4-полна, 40А,струја грешке 500мА, 10кА -1ком. ЗУДС заштитна склопка 2-полна, 25А,стр. грешке 30мА, 10кА,пулс. -2ком Сиг. Тињалица за индикацију фазног напона -3ком.		
	бакарне шине (прикључак фазних водова) сабирнице нултог и заштитног вода редне стезалке потпорни изолатори, заштитни плексиглас		

	остали неспецифициран инсталациони материјал		
	Укупно описани орман:	ком	1
3.2	Испорука и постављање разводног ормана у ознаци РО-ПОД, Узидни метални орман, 1вр,одговарајућих димензија,ИП55 сличан типу фирме SCHRACK. У орман поставити следећу опрему:		
	Трополни аутоматски осигурач 10А, тип Б -4ком.		
	Једнополни аутоматски осигурач 10А, тип Б – 14ком.		
	Једнополни аутоматски осигурач 6А, тип Б -6 ком.		
	Гребенасти прекидач 4Г 63 10У А, кончар -1ком.		
	ЗУДС заштитна склопка 4-полна, 40А,струја грешке 500мА, 10кА – 1ком.		
	Сиг. Тињалица за индикацију фазног напона - 3ком.		
	шкаро клеме (прикључак фазних водова) сабирнице нултог и заштитног вода редне стезалке остали неспецифициран инсталациони материјал		
	Укупно описани орман:	ком	1
3.3	Испорука и постављање разводне табле у ознаци РТ-СП 1, Узидна монтажа , дворедна, 36+6 модула слична типу фирме SCHRACK. У таблу поставити следећу опрему:		
	ЗУДС заштитна склопка 4-полна, 40А,струја грешке 500мА, 10кА – 1 ком.		
	ЗУДС заштитна склопка 2-полна, 25А,стр. грешке 30мА, 10кА,пулс. – 3ком.		
	Једнополни аутоматски осигурач 10А, тип Б – 12 ком.		
	Једнополни аутоматски осигурач 6А, тип Б – 7ком.		
	Трополни аутоматски осигурач 10А, тип Б – 3ком		
	сабирнице нултог и заштитног вода остали неспецифициран инсталациони материјал		
	Укупно описана табла:	ком	1
3.4	Испорука и постављање разводне табле у ознаци РТ-СП 2, Узидна монтажа , дворедна, 36+6 модула слична типу фирме SCHRACK. У таблу поставити следећу опрему:		
	ЗУДС заштитна склопка 4-полна, 40А,струја грешке 500мА, 10кА -1ком.		
	ЗУДС заштитна склопка 2-полна, 25А,стр. грешке 30мА, 10кА,пулс.-3ком.		
	Једнополни аутоматски осигурач 10А, тип Б-12ком.		
	Једнополни аутоматски осигурач 6А, тип Б- 6 ком.		
	Трополни аутоматски осигурач 10А, тип Б -3ком.		

	сабирнице нултог и заштитног вода остали неспецифициран инсталациони материјал		
	Укупно описана табла:	ком	1
4.	<i>ИНСТАЛАЦИОНИ РАДОВИ</i>		
	Испоручити сав потребан материјал и изградити напојне водове за напајање разводних ормана. Напојни кабл од ТС до објекта није предмет овог пројекта. У унутрашњем разводу каблове полагати у зиду испод малтера. По полагању напојних водова извршити сва потребна испитивања , о чему сачинити извештај. Плаћа се по дужном метру испорученог , положеног и електрично повезаног кабла на оба краја са свим потребним бушењем и затварањем отвора у зидовима,осталим потребним помоћним материјалом и радном снагом.Тачне дужине каблова утврдиће надзорни орган на лицу места.		
4.1	Испорука и полагање проводника за напајање разводних ормана и табли и технолошких потрошача са свим потребним повезивањима.Проводници се полажу у зиду испод малтера. Тачне дужине каблова утврдиће надзорни орган на лицу места .		
	NHXHX 4x25 мм2	м	25
	NHXHX -J 5x6 мм2	м	25
4.2	Испорука материјала и израда инсталације сијаличног места , у зиду испод малтера, проводником NHXHX-J 3x1.5мм2 .Плаћа се по дужном метру испорученог, положеног и електрично повезаног кабла на оба краја .Тачне дужине каблова утврдиће надзорни орган на лицу места .	м.	1.000
4.3	Испорука материјала и израда инсталације монофазног прикључка у зиду испод малтера, проводником NHXHX-J 3x2.5мм2 .Плаћа се по дужном метру испорученог, положеног и електрично повезаног кабла на оба краја .Тачне дужине каблова утврдиће надзорни орган на лицу места .	м	1.000
4.4	Испорука материјала и израда инсталације трофазног прикључка у зиду испод малтера, проводником NHXHX-J 5x2.5мм2 .Плаћа се по дужном метру испорученог, положеног и електрично повезаног кабла на оба краја .Тачне дужине каблова утврдиће надзорни орган на лицу места .	м	70
4.5	Испорука материјала и израда инсталације монофазног прикључка за бојлер, полагање у зиду испод малтера, проводником NHXHX -J 3x2.5мм2 .Плаћа се по дужном метру испорученог, положеног и електрично повезаног кабла на оба краја .	м	10
4.6	Испорука материјала и израда инсталације монофазног прикључка за сушаче руку, полагање у зиду испод малтера, проводником NHXHX -J 3x2.5мм2 .Плаћа се по дужном метру испорученог, положеног и електрично повезаног кабла на оба краја .	м	130
4.7	Испорука материјала и израда инсталације монофазног извода изнад лавабоа у мокром чвору, полагање у зиду испод малтера, проводником NHXHX -J 3x2.5мм2 .Плаћа се по дужном метру испорученог, положеног и електрично повезаног кабла на оба краја .Тачне дужине каблова утврдиће надзорни орган на лицу места .	м	120


4.8	Испорука материјала и израда инсталације монофазног извода звона у ходницима објекта, полагање у зиду испод малтера, проводником NHXHX -J 3x1,5мм ² . Плаћа се по дужном метру испорученог, положеног и електрично повезаног кабла на оба краја .Тачне дужине каблова утврдиће надзорни орган на лицу места .	м	50
4.9	Испорука материјала и монтажа модуларне галантерије сличног типу АЛИНГ сет 5М (монтажна кутија ПМ5 50мм, петострука за у зид, прирубница 5М петострука са вијцима, маска 5М петострука беле боје).Плаћа се по комаду монтираног и електрично повезаног елемента.	ком	9
4.10	Испорука материјала, монтажа и повезивање модуларне монофазне двополне прикључнице са поликарбонатским језгром сличне типу ALING CONEL 1М са заштитом од додира,уградња у носећу прирубницу утискивањем, Номинални струја/напон: 16А / 250В~,димензије (д, в, ш): 22.2мм х 50мм х 36мм,Стандард: ЦЕИ 23-16/VI, боја бела (РАЛ 9003).Плаћа се по комаду монтираног и електрично повезаног елемента.	ком	9
4.11	Испорука материјала, монтажа и повезивање модуларне монофазне двополне прикључнице са поликарбонатским језгром сличне типу ALING CONEL 2М са контактом за уземљење,уградња у носећу прирубницу утискивањем, Номинални струја/напон: 16А / 250В~,димензије (д, в, ш): 44.4мм х 50мм х 40мм,Стандард: ИЕЦ 60884-1,боја бела (РАЛ 9003).Плаћа се по комаду монтираног и електрично повезаног елемента.	ком	9
4.12	Испорука потребног материјала и уградња склопке једнополне сличне типу ALING CONEL, уградња у зид у монтажну кутију Ø60 помоћу стегача или вијака, номинални струја/напон: 10А / 250В~, Димензије (д, в, ш): 80мм х 80мм х 43мм, Стандард: ИЕЦ 60669-1, боја: Маска: бела (РАЛ 9003).Плаћа се по комаду монтираног и електрично повезаног елемента.	ком	7
4.13	Испорука потребног материјала и уградња склопке серијске сличне типу ALING CONEL, уградња у зид у монтажну кутију Ø60 помоћу стегача или вијака, номинални струја/напон: 10А / 250В~, Димензије (д, в, ш): 80мм х 80мм х 43мм, Стандард: ИЕЦ 60669-1, боја: Маска: бела (РАЛ 9003).Плаћа се по комаду монтираног и електрично повезаног елемента.	ком	33
4.14	Испорука потребног материјала и уградња склопке наизменичне сличне типу ALING CONEL, уградња у зид у монтажну кутију Ø60 помоћу стегача или вијака, номинални струја/напон: 10А / 250В~, Димензије (д, в, ш): 80мм х 80мм х 43мм, Стандард: ИЕЦ 60669-1, боја: Маска: бела (РАЛ 9003).Плаћа се по комаду монтираног и електрично повезаног елемента.	ком	8
4.15	Испорука потребног материјала и уградња склопке унакрсне сличне типу ALING CONEL, уградња у зид у монтажну кутију Ø60 помоћу стегача или вијака, номинални струја/напон: 10А / 250В~, Димензије (д, в, ш): 80мм х 80мм х 43мм, Стандард: ИЕЦ 60669-1, боја: Маска: бела (РАЛ 9003).Плаћа се по комаду монтираног и електрично повезаног елемента.	ком	1
4.16	Испорука потребног материјала и уградња склопке једнополне са индикатором, за укључење бојлера сличне типу ALING CONEL , уградња у зид у монтажну кутију Ø60 помоћу стегача или вијака, номинални струја/напон: 10А / 250В~, Димензије (д, в, ш): 80мм х 80мм х 43мм, Стандард: ИЕЦ 60669-1, боја: Маска: бела (РАЛ 9003).Плаћа се по комаду монтираног и електрично повезаног елемента.	ком	1
4.17	Испорука материјала, монтажа и повезивање монофазне двополне (шуко) прикључнице 16А/250В~ са порцеланским језгром, сличне типу Prestige ALING CONEL, уградња у зид у монтажну кутију Ø60 помоћу стегача или вијака.Плаћа се по комаду монтираног и електрично повезаног елемента.	ком	47

4.18	Испорука материјала, монтажа и повезивање трофазне (шуко) прикључнице 16A/250B~ са порцеланским језгром, сличне типу ALING CONEL ПРЕСТИЖЕ 16A/250B~ уградња у зид помоћу вијака. Плаћа се по комаду монтираног и електрично повезаног елемента.	ком	5
4.19	Испорука материјала, монтажа и повезивање сензорског сушача за руке M904 МИНОТТИ, снаге од 1800 до 2000 W за монтажу на зид, димензија 240x240x230 мм, Материјал АБС пластика. Плаћа се по комаду монтираног и електрично повезаног елемента.	ком	8
4.20	Испорука материјала, монтажа и повезивање звона за школе, фабрике и производне погоне. Веома гласно - 95дБ, Димензије: 225x250 мм, радни напон: 230В 50хз .Плаћа се по комаду монтираног и електрично повезаног елемента.	ком	4
4.21	Потребна електрична испитивања и издавање атеста о изведеној електричној инсталацији од стране овлашћене фирме. Плаћа се паушално.	паушално	
4.22	Израда документације изведеног стања, у три примерка, уколико у току извођења дође до знатног одступања у односу на документацију.	паушално	
5.	<i>СВЕТИЉКЕ</i>		
5.1	Пажљива демонтажа и развезивање надградних флуо светилке у ходницима, учионицама и светилки са флуо или инкадесцентним изворима светлости у мокрим чворовима. Светилке пажљиво одложити. После извршене реконструкције електроенергетских инсталација извршити пажљиву монтажу светилки. У цену су урачунати радни сати за које је потребно извршити демонтажу и поновну монтажу светилки.	h	15
6.	<i>ПРОТИВПАНИЧНА И НУЖНА РАСВЕТА</i>		
6.1	Испорука материјала и израда инсталације сијаличног места против паничне и нужне расвете, у зиду испод малтера, у флексибилном цевима одговарајућих димензија, проводником NHXX 3x1.5мм ² .Плаћа се по дужном метру испорученог, положеног и електрично повезаног кабла на оба краја .Тачне дужине каблова утврдиће надзорни орган на лицу места .	м	900
6.2	Испорука потребног материјала и уградња паник светилке сличне типу ТРН МТ М624Л Лед Паник лампа 24ЛЕД, 18W, извор светла ЛЕД, са сопственом батеријом, класе енергетске ефикасности А++ А+ А, димензија 250,00x34x174мм, ИП 54, Монтажа на зид или плафон. Плаћа се по комаду монтираног и електрично повезаног елемента.Тачне количине утврдиће надзорни орган на лицу места .	ком	43
6.3	Испорука потребног материјала и уградња нужне светилке 18W, извор светла ЛЕД, са сопственом батеријом, класе енергетске ефикасности А++ А+ А, , ИП 54, Монтажа на зид или плафон. Плаћа се по комаду монтираног и електрично повезаног елемента.Тачне количине утврдиће надзорни орган на лицу места .	ком	55
III.	<i>ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ</i>		
	Пројектант је користио техничке и остале податке опреме произведена од стране појединих произвођача наведених у позицијама. Понуђач може понудити и опрему другог произвођача, у том случају навести произвођача и тип опреме, поднети доказ да опрема по свему (финансијски и технички) компатибилна са предвиђеном опремом и тражити сагласност пројектанта и представника инвеститора.		
	Овим предмером предвиђа се набавка, испорука, постављање и повезивање свог наведеног материјала и опреме која је специфицирана, као и свог ситног и потрошног материјала који није наведен у позицијама (обујмице, завртњи, навртке, типлови, гипс, конектори, адаптери, ПВЦ		


	везице др.). Саставни део предмера и предрачуна су дати технички опис, технички услови и графичка документација. Извођач ће на градилишту предузети све прописима предвиђене мере заштите на раду. Извођач ће о свом трошку отклонити сва оштећења на објекту до којих дође као резултат радова које он изводи. За све изведене радове и уграђени материјал који је сам набавио за потребе извођења ове инсталације изводач радова је обавезан дати писмену гаранцију и атесну документацију у складу са важећим прописима СРПС-у и постојећим уговореним обавезама. Сав испоручен и уграђен материјал мора да одговара одговарајућим српским стандардима тј. да су све компоненте система компатибилне са одговарајућим српским стандардима. Сви радови на објекту морају бити изведени стручном радном снагом одговарајуће квалификационе структуре. Потенцијални извођач је у обавези да се пре давања понуде упозна са пројектном документацијом и са стањем објекта. Сви евентуални неспразуми који су резултат непознавања ових елемената падају на терет извођача.		
1.	ДЕМОНТАЖА И МОНТАЖА		
1.1	Пажљива демонтажа и развезивање делова инсталације видео надзора (камера), озвучења (звучника) и рачунарске мреже (ви-фи приступних тачака). Демонтажа ПВЦ каналица. Израда укопавања испод малтера постојеће инсталације видео надзора, озвучења и рачунарске мреже. Инсталацију полагати у одговарајуће ПВЦ ребрасте хффр цеви одговарајућих димензија. После извршене санације инсталација извршити пажљиву монтажу камера, звучника и ви-фи приступних тачака. У цену су урачунати радни сати за које је потребно извршити демонтажу, израду инсталације и поновну монтажу елемената .	h	40
2.	СТРУКТУРНА КАБЛОВСКА МРЕЖА		
2.1	Испорука материјала, монтажа и повезивање модуларне прикључнице рачунарске мреже RJ45 сличне типу ALING CONEL 1M, , уградња у носећу прирубницу утискивањем (чији је опис и предрачун дат у предмеру и предрачуну пројекта енергетике) , димензије (д, в): 22.2мм x 50мм, стандард: ИЕЦ 60669-1, боја бела (РАЛ 9003). Плаћа се по комаду монтираног и електрично повезаног елемента.	ком	18
2.2	Инсталациони кабл Цат.6, S/FTP LC23 AWG , Плаћа се по метру са полагањем у ПВЦ халоген фрее каналице . Тачну количину утврдиће надзорни орган на лицу места.	м	950
2.3	Конфигурисање Микротик рутера мреже и остали завршни радови	паушално	
2.4	Остали инсталациони материјал	ком	1
2.5	Набавка, испорука и монтажа ХФ инсталационих ребрастих цеви са побољшаним карактеристикама у пожару, фи 16мм. У цеви полагати све каблове телекомуникационе и сигналне инсталације. Цеви се постављају делом у зиду испод малтера а делом у спуштеном плафону. Гибљива цев фи 16/10 ХФФР	м	1.100
IV.	ИНСТАЛАЦИЈА АУТОМАТСКЕ ДОЈАВЕ ПОЖАРА		
1.1	Набавка, Испорука, монтажа и програмирање комплетно опремљене аналогно адресабилне централе сличне типу "УниПОС"- ИФС 7002 Две петље. Адресабилна централа за дојаву пожара: -Две петље, до 250 адресабилних елемената, Графички ЛЦД дисплеј са "Touch screen-om", до	ком	1


	250 зона, меморија до 1023 догађаја,3 релејна излаза,3 контролисана излаза 2хЦАН интерфејс,1хРС232 (ЦЕ, ЕН54-2,ЕН54-4) са резервним извором напајања 18Ah		
1.2	Набавка, испорука, монтажа и повезивање адресибилних оптичких детектора сличног типу - ФД 7130 "УниПОС",са изолатором петље (ЕН54-7). Плаћа се комплет материјал и уградња. У цену урачунато и адресибилно подножје ДБ-7100	КОМ	108
1.3	Набавка, испорука, монтажа и повезивање Термодиференцијалних детектора сличног типу ФД 7120 "УниПОС"- са изолатором петље (ЕН54-5). Плаћа се комплет материјал и уградња. У цену урачунато и адресибилно подножје ДБ-7100	КОМ	1
1.4	Набавка, Испорука и монтажа адресабилних ручних јављача пожара са изолатором петље (ЕН-54-11), сличног типу "УниПОС" ФД7150. Плаћа се комплет материјал и уградња.	КОМ	19
1.5	Набавка, Испорука, монтажа и повезивање алармних сирена за унутрашњу монтажу сличног типу "УниПОС" СВ2002Ф 112dB,са бљескалицом,16-30V	КОМ	12
1.6	Набавка, Испорука, монтажа и повезивање алармних сирена за спољну монтажу сличног типу "УниПОС" СБ112Ф 110dB.	КОМ	3
1.7	Набавка, Испорука, монтажа и повезивање паралелних индикатора сличног типу "УниПОС" RI31,на местима означеним на монтажном плану.	КОМ	44
1.8	Набавка, Испорука, монтажа и повезивање уређаја за аутоматску дојаву аларма путем телефонске мреже.	КОМ	1
1.9	Набавка, Испорука и полагање HFFR тврдих , глатких цеви за полагање каблова дојаве пожара димензија fі 20/17,4 мм. У цену урачунате и HFFR обујмице које постављати на сваких 30 цм, углови, Т рачве и кутије.	М	1.800
1.10	Набавка,Испорука и полагање каблова J-H(St)H 2х2х0.8 мм и повезивање јављача пожара и паралелних индикатора, и остале опреме стабилне инсталације за дојаву пожара. Каблови се полажу у HFFR цевима fі 20/17,4 мм на зиду.	М	1.850
1.11	Набавка,Испорука и полагање каблова J-H(St)H 2х2х0.8 мм и повезивање модула за телефонску дојаву са Изводним телефонским орманом у кабинету информатике . Каблови се полажу у HFFR цевима fі 20/17,4 мм на зиду.	М	80
1.12	Набавка, Испорука и полагање кабла N2XH-J 3х1,5мм2 за напајање централе . Плаћа се комплет материјал и радна снага.Каблови се полажу у HFFR цевима fі 20/17,4 мм на зиду.	М	15
1.13	Набавка, Испорука и полагање кабла NHXHX FE180/E30 2х1,5мм2 за повезивање ПП сирена на централу. Плаћа се комплет материјал и радна снага. Каблови се полажу на ватроотпорним обујмицама Е30. Ватроотпорне обујмице постављати на сваких 30 цм кабла.	М	350
1.14	Завршно испитивање, издавање атеста, обука, пуштање у исправан рад и предаја кориснику.	КОМ	1
V.	ОПРЕМА-ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА		
1.1	Ручни апарат за гашење пожара тип S-9 “Ватроспрем“ Београд или „Тодоровић“ Београд или одговарајући	КОМ	19
1.2	Ручни апарат за гашење пожара тип СО2-5 “Ватроспрем“ Београд или „Тодоровић“ Београд или одговарајући	КОМ	2
1.3	Табле упутства и упозорења		
	"Упутство за употребу ватрогасних апарата"	КОМ	21
	“Поступак у случају пожара”	КОМ	9


ОСНОВА И ПРЕСЕК ЗГРАДЕ








C. Smith












		P R O Z O R I																	
		1					2					3							
Š E M A	S T O L A R I J E	R = 1 : 50	OZNAKA																
			ŠEMA																
			ZIDARSKE MERE		240 X 120					240 X 80					120 X 75				
			OPIS		TROKRILNI PROZOR. BOČNA KRILA SU FIKSNA. SREDNJE KRILO SE OTVARA OKO HORIZONTALNE I VERTIKALNE OSE					TROKRILNI PROZOR. BOČNA KRILA SU FIKSNA. SREDNJE KRILO SE OTVARA OKO HORIZONTALNE I VERTIKALNE OSE					JEDNOKRILNI PROZOR. KRILO SE OTVARA OKO HORIZONTALNE OSE				
			MESTO UGRADNJE		PO	PR	I SPRAT	II SPRAT	SVEGA	PO	PR	I SPRAT	II SPRAT	SVEGA	PO	PR	I SPRAT	II SPRAT	SVEGA
KOMADA		10				10	5				5	5				5			
NAPOMENA : PROZORE IZRADITI OD VISOKOOTPORNOG TVRDOG PVC-A SA VIŠEKOMORNIM SISTEMOM PROFILA I OJAČANOG ČELIČNIM NERĐAJUĆIM PROFILIMA I USPUKOM I SISTEMOM ZAPTIVANJA EPDM GUMOM. U BELUJ BOJI. ZASTAKLJIVANJE TERMOPAN STAKLOM 4+16+4low-e PUNJENE ARGONOM. PROZORSKI BANAK SA SPOLJNE STRANE OPŠITI OKAPNICOM OD ALUMINIJUMSKOG LIMA SA UNUTRAŠNJE STRANE PROZORA NA PARAPETU UGRADITI PROZORSKU DASKU KOJA FORUJE ZA 2 CM OD ZAVRSNE OBRADE ZIDA. PROZORE SNABDETI POTREBNIM OKOVOM. IZRADA PREMA RADIONIČKIM DETALJIMA PROIZVOĐAČA. SUVA MONTAŽA ELEMENATA NA SLEPI ŠTOK. PRE POČETKA IZRADJE SVE MERE PROVERITI NA LICU MESTA.																			



C. [Signature]



INVESTITOR	O.Š. NANJIŠIĆ, RAŽANJ
OBJEKAT	O.Š. NANJIŠIĆ, RAŽANJ
LOKACIJA	Kat.pers.br.1916 KO Ražanj
VREĆA I DOKUMENTACIJE	IP- IDEJNI PROJEKAT
NAZIV PROJEKTA	1. PROJEKAT ARHITEKTURE
CRTEŽ	ŠEMA STOLARIJE PROZORI
RAZMERA	R = 1 : 100
ODGOVORNI PROJEKTANT	S.Mihic
DATUM	MAJ 2016 LIST BR. 14

		P R O Z O R I																	
		I					II					III							
Š E M A	B R A V A R I J E	R = 1 : 50	OZNAKA																
			ŠEMA																
			ZIDARSKE MERE		240 X 70					240 X 70					85 X 70				
			OPIS		TROKRILNI PROZOR. SREDNJE I BOČNO KRILO SE OTVARAJU OKO HORIZONTALNE OSE. DRUGO BOČNO KRILO SA ŽALUZIJOM.					TROKRILNI PROZOR. SVA KRILA SE OTVARAJU OKO HORIZONTALNE OSE.					JEDNOKRILNI PROZOR. KRILO SE OTVARA OKO HORIZONTALNE OSE.				
			MESTO UGRADNJE		PO	PR	I SPRAT	II SPRAT	SVEGA	PO	PR	I SPRAT	II SPRAT	SVEGA	PO	PR	I SPRAT	II SPRAT	SVEGA
KOMADA		2				2	1				1	2				2			
NAPOMENA : PROZORE IZRADITI OD ELOKSIRANOG ALUMINIJUMA SA VIŠEKOMORNIM SISTEMOM PROFILA I TERMOPREKIDOM DHTOVATI TERMOELASTIČNOM EPDM GUMOM. VULKANIZOVANOM NA UGLOVIMA. OKOV I BOJA ELOKSIRANOG ALUMINIJUMA PO ŽELJI INVESTITORA. ZASTAKLJIVANJE TERMOPAN STAKLOM 4+16+4low-e I DHTOVATI EPDM GUMOM. PROZORSKI BANAK SA SPOLJNE STRANE OPŠITI OKAPNICOM OD POČINKOVANOG LIMA SA UNUTRAŠNJE STRANE PROZORA NA PARAPETU UGRADITI PROZORSKU DASKU KOJA FORUJE ZA 2 CM OD ZAVRSNE OBRADE ZIDA. PROZORE SNABDETI POTREBNIM OKOVOM. IZRADA PREMA RADIONIČKIM DETALJIMA PROIZVOĐAČA. IZRADA PREMA RADIONIČKIM DETALJIMA PROIZVOĐAČA. PRE POČETKA IZRADJE SVE MERE PROVERITI NA LICU MESTA.																			



C. [Signature]



INVESTITOR	O.Š. NANJIŠIĆ, RAŽANJ
OBJEKAT	O.Š. NANJIŠIĆ, RAŽANJ
LOKACIJA	Kat.pers.br.1916 KO Ražanj
VREĆA I DOKUMENTACIJE	IP- IDEJNI PROJEKAT
NAZIV PROJEKTA	1. PROJEKAT ARHITEKTURE
CRTEŽ	ŠEMA BRAVARIJE PROZORI
RAZMERA	R = 1 : 100
ODGOVORNI PROJEKTANT	S.Mihic
DATUM	MAJ 2016 LIST BR. 15

Š E M A S T O L A R I J E R = 1 : 50

U N U T R A Š N J A V R A T A

OZNAKA	A	B	C																														
ŠEMA																																	
ZIDARSKJE MERE	100 X 210	90 X 210	300 X 260																														
OPIS	JEDNOKRILNA VRATA BEZ NADSVETILA - KRILO VRATA 10 CM KRAČE OD DOVRATNIKA	JEDNOKRILNA VRATA BEZ NADSVETILA - KRILO VRATA 10 CM KRAČE OD DOVRATNIKA	PORTAL SA DVOKRILNIM VRATIMA SA FIKSNIM NADSVETLOM I FIKSNIM ZASTAKLJENJIMA SA OBE STRANE ZASTAKLJIVANJE SE VRŠI TERMOPAN STAKLOM 4 + 16 + 4																														
MESTO UGRADNJE	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>PO</td><td>PR</td><td>I SPRAT</td><td>II SPRAT</td><td>SVEGA</td> </tr> <tr> <td>4</td><td></td><td></td><td></td><td>4</td> </tr> </table>	PO	PR	I SPRAT	II SPRAT	SVEGA	4				4	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>PO</td><td>PR</td><td>I SPRAT</td><td>II SPRAT</td><td>SVEGA</td> </tr> <tr> <td>2</td><td></td><td></td><td></td><td>2</td> </tr> </table>	PO	PR	I SPRAT	II SPRAT	SVEGA	2				2	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>PO</td><td>PR</td><td>I SPRAT</td><td>II SPRAT</td><td>SVEGA</td> </tr> <tr> <td>1</td><td></td><td></td><td></td><td>1</td> </tr> </table>	PO	PR	I SPRAT	II SPRAT	SVEGA	1				1
PO	PR	I SPRAT	II SPRAT	SVEGA																													
4				4																													
PO	PR	I SPRAT	II SPRAT	SVEGA																													
2				2																													
PO	PR	I SPRAT	II SPRAT	SVEGA																													
1				1																													
KOMADA	4	2	1																														

NAPOMENA :

VRATA IZRADITI OD VISOKOOPORNOSTI TVRDOG PVC-A SA VIŠEKOMORNIM SISTEMOM PROFILA I OJČANOG ČELIČNIM NERĐAJUČIM PROFILIMA, ISPUKNOG I SISTEMOM ZAPITIVANJA EPOM GUMOM, U BELJOJ BOJI.

IZRADA PREMA RADIONIČKIM DETALJIMA PROIZVOĐAČA.

VRATA SNABDETI POTREBNIM OKOVOM.

VRATA ISPUNITI OBOSTRANO OBLOŽENIM PVC PANELOM, ISPUKNOG I POLIURETANSKOM PENO.

PRE POČETKA IZRADE SVE MERE PROVERITI NA LICU MESTA.

PORTAL IZRADITI OD VISOKOOPORNOSTI TVRDOG PVC-A SA VIŠEKOMORNIM SISTEMOM PROFILA I OJČANOG ČELIČNIM NERĐAJUČIM PROFILIMA, ISPUKNOG I SISTEMOM ZAPITIVANJA EPOM GUMOM, U BELJOJ BOJI.

PARAPET JE SA ISPUKNOG OD PVC PANELOM SA ISPUKNOG OD POLIURETANSKE PENE.

IZRADA PREMA RADIONIČKIM DETALJIMA PROIZVOĐAČA.

PRE POČETKA IZRADE SVE MERE PROVERITI NA LICU MESTA.

INVESTITOR	O.Š. NAN VUŠOVIĆ, RAŽANJ		
OBJEKAT	O.Š. NAN VUŠOVIĆ, RAŽANJ		
LOKACIJA	ul. partizana 1916 KO Ražanj		
VREDA	10.000,00 EUR		
TEHNIČKA DOKUMENTACIJA	1. IDEJNI PROJEKT		
NAZIV PROJEKTA	1. PROJEKT ARHITEKTURE		
CRTEŽ	ŠEMA STOLARIJE VRATA		
RAZMERA	R = 1 : 100		
ODGOVORNI PROJEKTOVALAC	SUMAR		
DATUM	MAJ 2016	LIST BROJ	16

**V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О
ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА**

1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

Право на учешће у поступку јавне набавке имају понуђачи који испуњавају ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ за учешће у поступку јавне набавке, који су прописани чланом 75. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон). Обавезни услови су:

1) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1) Закона).

Доказ:	
Правно лице:	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.
Предузетник	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.
Физичко лице	/

2) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2) Закона).

Доказ:	
<u>Правно лице</u>	1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и за неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се подноси према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника. Уколико понуђач има више законских заступника, дужан је да достави доказ за сваког од њих.

<u>Предузетник и физичко лице</u>	Извод из казнене евиденције: 1) уверење надлежне полицијске управе МУП-а којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта
-----------------------------------	--

**ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1.
ТАЧКА 2. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА
МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА.**

3) **Услов:** Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. (члан 75. ст. 1. тачка 4) Закона).

<u>Доказ:</u>	
<u>Правно лице</u>	1) уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и 2) уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода
<u>Предузетник</u>	1. уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и 2. уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода
<u>Физичко лице</u>	1) уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и 2) уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода
Орган надлежан за издавање:	1) Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа Регионални центар - Филијала/експозитура - према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. 2) Град, односно општина - градска, односно општинска пореска управа према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. Уколико локална (општинска) пореска управа у својој потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне пореске управе приложи и потврде осталих локалних органа/организација/установа.

**ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1.
ТАЧКА 4. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА
МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА.**

4) **Услов:** Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. (члан 75. став 1. тачка 5) Закона).

Напомена: „За ову јавну набавку потребно је Решење МУП-а за обављање послова извођења посебних система и мера заштите од пожара, Б2-стабилни системи за дојаву пожара“.

Доказ: овлашћење Сектора за ванредне ситуације МУП-а Републике Србије, издато привредном друштву односно другом правном лицу за обављање послова извођења посебних система и мера заштите од пожара.

5) **Услов:** Понуђачи су дужни да при састављању својих понуда изричито наведу да су поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона).

Доказ: Попуњена, потписана и печатом оверена Изјава о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. Образац наведене изјаве дат је у Поглављу X. Конкурсне документације.

2. ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, одређене у члану 76. став 2. Закона, и то: да располаже потребним финансијским, пословним, техничким и кадровским капацитетом.

1) Финансијски капацитет:

Услов:

(1) да остварени пословни приход у последње три године (2013, 2014, 2015) за које су достављени подаци **мора да буде већи од 45.000.000,00 динара;**

(2) да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда. **није био неликвидан.**

Доказ: Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) Агенције за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године, показатеље за оцену бонитета за претходне три обрачунске године (2013, 2014 и 2015). Уколико Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) не садржи податке за 2015 годину, доставити Биланс стања и Биланс успеха.

Уколико Извештај о бонитету не садржи податак о данима неликвидности у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, понуђач је дужан да достави Потврду Народне банке Србије да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, није био неликвидан.

Привредни субјекти који у складу са Законом о рачуноводству, воде пословне књиге по систему простог књиговодства, достављају:

- биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности издат од стране надлежног пореског органа, на чијој је територији регистровано обављање делатности за претходне 3 године.

- потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3(три) обрачунске године.

Привредни субјекти који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања (паушалци), достављају:

- потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 (три) обрачунске године.

2) Пословни капацитет:

Услов:

Да је понуђач у претходних шест година од дана објаве Позива на Порталу јавних набавки

реализовао уговоре у укупној вредности од најмање 30.000.000,00 динара без пореза на додату вредност, а који се односе на извођење грађевинских и грађевинско занатских радова и инсталатерских радова (електроенергетска инсталација, телекомуникационе и сигналне инсталације,) на реконструкцији, адаптацији, санацији, изградњи и доградњи објекта високоградње (стамбени, стамбено-пословни, пословни и јавни објекти).

Доказ:

Попуњен, оверен печатом и потписан од стране одговорног лица понуђача Образац Референтне листе, који је дат у Поглављу XIV. Конкурсне документације.

Понуђач је дужан да уз Референтну листу достави потписане и оверене Обрасце потврда о раније реализованим уговорима, од стране наручилаца наведених у Референтној листи, који је дат у Поглављу XV. Конкурсне документације.

Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора могу бити на оригиналном Обрасцу из Конкурсне документације или издате од стране других наручилаца на њиховим обрасцима, при чему такве потврде морају имати све елементе које садржи Образац из Конкурсне документације и то:

- назив и адресу наручиоца,
- назив и седиште понуђача,
- облик наступања за радове за које се издаје Потврда ,
- изјава да су радови за потребе тог наручиоца извршени квалитетно и у уговореном року,
- врста радова,
- вредност изведених радова,
- број и датум уговора,
- изјава да се Потврда издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити ,
- контакт особа наручиоца и телефон ,
- потпис овлашћеног лица и печат наручиоца .

Уз потврду Наручиоца доставити:

Фотокопије Уговора на које се потврда односи

Фотокопије Окончане ситуације по тим уговорима

3) Технички капацитет

Услов:

Понуђач мора да располаже (по основу власништва, закупа, лизинга) опремом за извођење следећих радова: земљаних радова, радова на отклањању шута, зидарских радова, грађевинско-занатских радова, инсталатерских радова и других радова који се изводе у оквиру предмета јавне набавке.

Минимално захтевана опрема којом понуђач мора да располаже:

Врста	Количина
Камион „сандучар“	1 комада
Лако доставно возило	2 комада
Конзолна дизалица – „врабац“ носивости мин 500кг	1 комада
Комбинована машина – „Скип“	1 комада
Цеваста фасадна скела	1.000 м2

Доказ:

а) за опрему набављену до краја године која претходи години у којој се спроводи јавна набавка, пописна листа или аналитичка картица основних средстава на којим ће видно бити означена тражена техничка опрема. Пописна листа мора бити са последњим датумом у години која претходи години у којој се јавна набавка спроводи, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом понуђача.

- б) за средства набављена у години у којој се јавна набавка спроводи – рачун и отпремница;
- в) доказ о закупу – фотокопија уговора о закупу са пописном листом закупаодавца;
- г) доказ о лизингу – фотокопија уговора о лизингу.
- ђ) за камионе, багере точкаше и друга возила код којих постоји законска обавеза регистрације без обзира на основ коришћења (власништво, закуп, лизинг)– копије саобраћајних дозвола (фотокопије и испис из читача) и полисе осигурања важеће на дан отварања;

Наручилац задржава право да од понуђача накнадно захтева доставу оригинала или оверене фотокопије уговора на увид.

Понуђач је дужан да попуни Образац изјаве о техничкој опремљености, који је дат у Поглављу **XIII**. Конкурсне документације. Образац мора бити оверен печатом и потписан од стране одговорног лица и достављен уз понуду.

4)Кадровски капацитет:

Услов: Понуђач мора да располаже потребним бројем и квалификацијама извршилаца за све време извршења уговора о јавној набавци и то:

- најмање **20** извршилаца,
- најмање **1** дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу **400** или **401** или **410** или **411** -који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци
- најмање **1** дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу **450** који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци

Доказ:

а) обавештење о поднетој пореској пријави ППП-ПД, извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку, а којим понуђач доказује да располаже са потребним бројем извршилаца. Понуђач је у обавези да достави извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку за месец који претходи месецу објаве позива за подношење понуда, оверену печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.

б) доказ о радном статусу: за носиоце лиценци који су код понуђача запослени – фотокопију уговора о раду и М-А образац,

в) доказ о радном ангажовању: за носиоце лиценци који нису запослени код понуђача: уговор – фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених послова или другог уговора о радном ангажовању и одоговарајући М образац у складу са законом о раду односно законом о доприносима за обавезно социјално осигурање)

г) фотокопије личних лиценци са потврдама Инжењерске коморе Србије (уз сваку лиценцу) да су носиоци лиценци чланови Инжењерске коморе Србије, као и да им одлуком Суда части издате лиценце нису одузете (потврда о важности лиценце). Фотокопије потврда о важности лиценце морају се оверити печатом имаоца лиценце и његовим потписом;

5)Обилазак локације

Обилазак локације је обавезан за понуђаче како би понуђач детаљно прегледао локацију и извршио увид у пројектно техничку документацију и добио све неопходне информације потребне за припрему прихватљиве понуде.

Услови и начин обиласка локације и увида у пројектну документацију одређени су у **Поглављу III**. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА

Доказ:

Попуњен, потписан и оверен **Образац изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију (Поглавље XVII. Конкурсне документације).**

Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуду подноси група понуђача

1) Услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона: мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача, а испуњеност сваког од тих обавезних услова доказује се достављањем одговарајућих доказа наведених у овом делу Конкурсне документације, док је услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

2) Услов из члана 75. став 2. Закона: Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона, који мора да потпише овлашћено лице сваког понуђача из групе понуђача и да је овери печатом, који је дат у Поглављу X. Конкурсне документације.

3) Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем

Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75, став 1. тачка 5) закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача коме је поверио извршење тог дела набавке.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја о стручној оцени понуда оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, **наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.**

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.75. ст.1. тач.1) – Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Уколико су понуђачи регистровани у Регистру понуђача, који води Агенција за привредне регистре, не морају да достављају доказе из чл.75.став 1.тач.1) до 4) ЗЈН., већ су у обавези, да јасно нагласе да су уписани у Регистар понуђача.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико понуда не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач у понуди наведе интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одглагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда мора бити састављена на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ ПОДНЕТА И САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. Све понуде које су поднете супротно овој забрани, Наручилац ће да одбије.

У Обрасцу понуде (Поглавље VII. Конкурсне документације), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду или подноси понуду са подизвођачем.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) , на коверти је потребно назначити да се се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих понуђача из групе понуђача.

Понуду доставити на адресу (Наручиоца) Општина Ражањ, Трг Светог Саве бр.33, 37215 Ражањ, са назнаком „**Понуда за јавну набавку радова** на санацији основне школе "Ивана Вушовић" у Ражњу , **ЈН бр. 1/17 , НЕ ОТВАРАТИ**“. Понуда се сматра благовременом, ако је примљена од стране наручиоца до 18.04.2017. године године, до 13,00 часова.

Наручилац ће по пријему понуде, на коверти, односно кутији, у којој се понуда налази, уписати време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди пријема понуде наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу поднети понуде, сматраће се неблаговременом.

Понуда, поред докумената којима се доказује испуњеност обавезних и додатних услова, мора да садржи:

- 1) образац понуде,
- 2) модел уговора,
- 3) образац структуре цене,
- 4) образац трошкова припреме понуде,
- 5) образац изјаве о независној понуди,
- 6) образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона,
- 7) образац Референтне листе и образац Потврде о раније реализованим уговорима,
- 8) образац Изјаве о техничкој опремљености,
- 9) банкарску гаранцију за озбиљност понуде,
- 10) образац изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију,
- 11) оригинал писмо о намерама банке о издавању банкарске гаранције за добро извршење посла,
- 12) оригинал писмо о намерама банке да изда гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року,
- 13) друге обрасце и изјаве из Конкурсне документације, ако су тражени у конкурсној документацији и ако је њихово достављање одређено као обавеза.

Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни, овери печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације. Обрасци се не могу попуњавати и потписивати графитном оловком.

Обрасце понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у, за њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмислен.

Понуда се даје у оригиналу, на обрасцима преузете конкурсне документације са свим страницама преузете конкурсне документације (од 1 до 102), са свим наведеним траженим подацима.

Понуђач је дужан да доказе о испуњености услова и понуду преда у форми која онемогућава убацавање или уклањање појединих докумената након отварања понуде (повезана јемствеником или на други начин).

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона...), који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), то треба да дефинишу споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

3. ПАРТИЈЕ

Предмет ове јавне набавке није обликован по партијама.

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ОПШТИНА РАЖАЊ, ТРГ СВЕТОГ САВЕ БР.33, 37215 РАЖАЊ, са знаком:

„Измена понуде за јавну набавку САНАЦИЈА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "ИВАН ВУШОВИЋ" У РАЖЊУ – ЈН бр. 1/17 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку САНАЦИЈА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "ИВАН ВУШОВИЋ" У РАЖЊУ – ЈН бр. 1/17 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку САНАЦИЈА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "ИВАН ВУШОВИЋ" У РАЖЊУ – ЈН бр. 1/17 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку САНАЦИЈА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "ИВАН ВУШОВИЋ" У РАЖЊУ – ЈН бр. 1/17 - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач понуду може да поднесе самостално или са подизвођачем.

Понуду може поднети група понуђача (заједничка понуда).

Понуду може поднети задруга, самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари, у складу са законом. Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара, за обавезе из поступка јавне набавке и уговор о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Поглавље VII. Конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем, да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА Конкурсне документације, на начин како је то наведено у делу тог поглавља који се односи на Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

У предметној јавној набавци Наручилац не предвиђа пренос доспелих потраживања директно подизвођачу.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тач. 1) до 2) Закона и то:

(1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

(2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Поред наведених обавезних елемената, споразум садржи и податке о:

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
- понуђачу који ће издати рачун,
- рачуну на који ће бити извршено плаћање,
- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА Конкурсне документације, на начин како је то наведено у делу тог поглавља који се односи на Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуду подноси група понуђача.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Плаћање се врши на основу испостављене привремене месечне и окончане ситуације потписане од стране одговорног Извођача радова и стручног надзора. Поред уговора, основ за плаћање окончане ситуације мора бити и записник о примопредаји радова са позитивним мишљењем, потписан од стране свих чланова Комисије о примопредаји.

Рок плаћања је 45 дана од дана пријема одговарајућег документа који испоставља Извођач радова, а којим је потврђено извођење радова, потписан од стране стручног надзора.

Плаћање се врши уплатом на рачун одговорног Извођача радова као у ставу 1.

Авансно плаћање није предвиђено.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гаранција за радове на санацији основне школе "Иван Вушовић" у Ражњу не може бити краћа од 24 месеца од дана примопредаје радова. Гаранција не може бити краћа од 24 месеца од дана примопредаје радова, осим ако је Правилником о минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката, односно радова другачије одређено.

За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова.

9.3. Захтев у погледу рока и места извођења радова

Рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од 60 (шесдесет) календарских дана од увођења у посао понуђача- извођача радова. Надзор је дужан да Извођача уведе у посао 10 дана од потписивања Уговора уколико другачије није договорено.

Радови на објекту изводе се без фаза извођења

Место извођења радова - кат. Парцела бр.1916 КО Ражањ, основна школа "Иван Вушовић" у Ражњу, ул. Новоражањска бб...

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде **не може бити краћи од 60 дана** од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9.5. Други захтеви-Полиса осигурања

Изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (**осигурање објекта у изградњи**) и достави наручиоцу, најкасније **5 (пет) дана од дана закључења уговора**, полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова.

Изабрани понуђач (извођач радова) је такође дужан да, најкасније у року од **5 (пет) дана од дана закључења уговора**, достави наручиоцу **полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица**, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим прописима.

Уколико се рок за извођење радова продужи, изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања са новим периодом осигурања.

Понуђач попуњава Образац изјаве о достављању полисе осигурања, који је дат у Поглављу **XVI. Конкурсна документација**.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се **за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.**

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено исказе у динарима.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија.

Подаци о заштити животне средине се могу добити ујеницији за заштиту животне средине и у министарству надлежном за послове заштите животне средине (тренутно то је Министарство пољопривреде, шумарства, водопривреде и заштите животне средине)

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада могу се добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

1. Понуђач је дужан да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде са назначеним износом не мањим од **10%** од укупне вредности понуде без ПДВ-а и роком важности **60 дана** од дана јавног отварања понуда, која мора бити неопозива, без права на приговор, са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист **Наручиоца Општина Ражањ**. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за озбиљност понуде уколико:

- 1) понуђач након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или измени своју понуду;
- 2) Понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци;
- 3) Понуђач коме је додељен уговор не поднесе банкарску гаранцију за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације;
- 4) Понуђач коме је додељен уговор не достави Наручиоцу полису осигурања за објекат у изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима са важношћу, за цео период радова који су предмет уговора.

Наручилац ће вратити средство обезбеђења за озбиљност понуде понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

2. Понуђач је дужан да уз понуду достави **Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, обавезујућег карактера за банку**, да ће у случају да понуђач добије посао, најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора, издати банкарску гаранцију за **добро извршење посла**, у висини не мањој од **10%** укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока одређеног у конкурсној документацији. Писмо не сме бити ограничено роком трајања

(датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.

3. Оригинал писмо о намерама банке, да ће у случају да понуђач добије посао, на дан примопредаје радова, издати банкарску гаранцију **за отклањање грешака у гарантном року, обавезујућег карактера за банку**, у висини не мањој од **5%** укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока одређеног у конкурсној документацији. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.

Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде и тражена писма о намерама банке, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ДОСТАВИ:

Банкарску гаранцију за добро извршење посла - најкасније **7** дана од дана закључења уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини не мањој од **10%** од укупне вредности уговора, са роком важности који је **30 дана** дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист **Наручиоца Општина Ражањ**. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора се продужити.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року - Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје радова преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини не мањој од **5%** од укупне вредности уговора, у корист **Наручиоца Општина Ражањ**. Рок важности банкарске гаранције мора бити **5 дана** дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања недостатака који би могли умањити могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

По извршењу свих уговорених обавеза понуђача средства финансијског обезбеђења ће бити враћена.

13. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Отварање понуда одржаће се 18.04.2017.године године, у 13,30 часова у радним просторијама Наручиоца, на адреси: Општина Ражањ, Трг Светог Саве бр.33, Ражањ, просторија: број 10, спрат 2.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда активно могу да учествују само овлашћени представници понуђача.

Пре почетка поступка јавног отварања понуда овлашћени представници понуђача, који ће учествовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено овлашћење на меморандуму Понуђача, на основу кога ће доказати овлашћење за активно учешће у поступку отварања понуда.

14. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање понуђачима.

15. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА О ПОНУЂАЧИМА

Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио речју „ПОВЕРЉИВИ“ у понуди. Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена заинтересованих лица и понуђача, као и податке о поднетим понудама, до отварања понуда.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

16. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца Општина Ражањ, Трг Светог Саве бр.33, 37215 Ражањ, електронске поште на e-mail gazanjopstina@gmail.com или факсом на број 037/841-174) тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуалне недостатке и неправилности у Конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева објави одговор на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом "Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 1/17".

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чл. 20. Закона.

17. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (чл.93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

18. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Критеријум за оцењивање понуде је **„Најнижа понуђена цена“**.

При оцењивању понуда, Наручилац је дужан да примењује само критеријум који је одређен Конкурсном документацијом.

19. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.

Ако је исти и понуђени гарантни рок, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођења радова.

20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

Наручилац ће одбити понуду ако:

1. понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
2. понуђач не докаже да испуњава додатне услове
3. понуђач није доставио тражена средства финансијског обезбеђења;
4. у понуди није приложена попуњена, потписана и оверена Изјава о обезбеђењу полиса/е осигурања;
5. је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
6. није доставио потписане све обавезне обрасце дефинисане конкурсном документацијом
7. понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама;

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- (1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25.ЗЈН-а;
- (2) учинио повреду конкуренције;
- (3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
- (4) одбио да достави доказе и средства финансијског обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Докази на основу којих наручилац може одбити понуду су:

1. исправа о наплаћеној уговорној казни;
2. исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
3. правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

4. рекламације корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
5. извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;
6. изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
7. доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
8. други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

21. НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА

Наручилац ће одбити понуду понуђача уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Докази из става 1. ове тачке су:

- 1) исправа о наплаћеној уговорној казни;
- 2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
- 3) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
- 4) рекламације корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
- 5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;
- 6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
- 7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
- 8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Доказ из става 2. подтачка 3) ове тачке може да се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

22. РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА СА УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКОНА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у овом поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона (у даљем тексту: подносилац захтева).

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки на адресу: Немањина 22-26, 11000 Београд.

Захтев за заштиту права доставља се непосредно, електронском поштом на e-mail: razanjorpstina@gmail.com, факсом на број 037/841-174 или препорученом поштом са повратницом.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.

1. *Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације,* сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања, и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

2. *После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 109. Закона,* рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока из члана 149. ст. 3. и 4. Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспорити радње наручиоца за које је подносилац захтева по поднетом захтеву знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

После поднетог захтева за заштиту права, Наручилац спроводи, односно зауставља даље активности у складу са одредбом члана 150. Закона.

Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на следећи рачун: **Текући рачун:** 840-30678845-06, **Модел:** 97, **Позив на број:** 50-016 **Прималац:** буџет Републике Србије.

Подносилац захтева дужан је да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од:

-120.000 динара, ако се захтев за заштиту права подноси **пре отварања понуда** и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

- 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси **пре отварања понуда** и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара;

-120.000 динара, ако се захтев за заштиту права подноси **након отварања понуда** и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

- 0,1 % процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси **након отварања понуда** и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

Поступак заштите права понуђача уређен је одредбама чл. 138. – 159. Закона, а посебна овлашћења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, одредбама чл. 160 до 167. Закона.

23. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 (осам) дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

24. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "ИВАН ВУШОВИЋ" У РАЖЊУ.

1) Наручилац може, након закључења Уговора о јавној набавци **ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "ИВАН ВУШОВИЋ" У РАЖЊУ.**, без

спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности. Вредност повећаног обима радова не може бити већа од 5% укупне вредности закљученог уговора, односно укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000 динара. Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови уговорени. (члан 115. ст. 1. и 3. Закона).

Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке.

Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова , ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:

- 1) природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неубичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);
- 2) мере које буду предвиђене актима надлежних органа;
- 3) услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;
- 4) закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;
- 5) непредвиђене радове за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.

2) У случају потребе извођења непредвиђених радова, поред продужења рока, наручилац ће дозволити и промену вредности закљученог уговора, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова, под условом да вредност тих трошкова не прелази прописане лимите за повећање обима предмета јавне набавке.

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, **не може се мењати предмет јавне набавке.**

VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр _____ од _____ за јавну набавку (*радови на санацији основне школе "Иван Вушовић" у Ражњу.*), ЈН број 1/17

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Име лица за контакт:	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора	

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име лица за контакт:	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
2)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име лица за контакт:	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име лица за контакт:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
3)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају они понуђачи који подносе заједничку понуду. Потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ [радови на санацији основне школе "Иван Вушовић" у Ражњу]

Укупна цена без ПДВ-а	
Укупна цена са ПДВ-ом	
Рок и начин плаћања	Рок плаћања је 45 дана од достављања оверених привремених ситуација и окончане ситуације
Рок важења понуде	___ дана од дана отварања понуда
Рок извођења радова од дана увођења у посао	___ календарских дана од дана увођења у посао
Гарантни период	___ месеци/а од дана примопредаје радова

НАПОМЕНА:

Овом понудом прихватамо све услове из позива за подношење понуда и конкурсне документације за ову јавну набавку

Датум

М. П.

Понуђач

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, понуду потписује члан групе понуђача који је Споразумом овлашћен да поднесе понуду, а понуду могу да потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача. Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

VIII. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

На основу члана 26. став 2. Закона, _____,
(назив понуђача)
дајем следећу

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да сам понуду у поступку јавне набавке **радова на санацији основне школе "Иван Вушовић" у Ражању** набавке, бр [1/17], поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

IX. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

На основу члана 88. став 1. Закона, _____, као понуђач,
назив понуђача
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

<i>ВРСТА ТРОШКА</i>	<i>ИЗНОС ТРОШКА У РСД</i>
<i>УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ</i>	

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

X. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

Поступајући по одредби члана 75. став 2. Закона, _____, назив понуђача
као овлашћено лице понуђача (или као законски заступник понуђача), дајем следећу

ИЗЈАВУ

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да је Понуђач
_____ при састављању понуде за јавну набавку
назив понуђача
радова на санацији основне школе "Иван Вушовић" у Ражњу бр. 1/17, поштовао обавезе
које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине и потврђујем да понуђач нема забрану обављања делатности која
је на снази у време подношења понуде.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

УГОВОР
О ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА
САНАЦИЈИ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "ИВАН ВУШОВИЋ" У РАЖЊУ

Закључен у _____, дана _____ године, између:

НАРУЧИЛАЦ РАДОВА:

ОПШТИНА РАЖАЊ са седиштем у Ражњу, Трг Светог Саве бр.33, , ПИБ 102688303, кога заступа Добрица Стојковић, дипл. правник (у даљем тексту: Наручилац),

и

ИЗВОЂАЧ РАДОВА:

_____ са седиштем у _____
назив извођача
ул. _____ бр. _____, ПИБ _____ кога заступа
адреса
_____ (у даљем тексту: Извођач радова).

Или

Носилац посла _____ са седиштем у _____
назив носиоца посла
ул. _____ бр. _____, ПИБ _____ кога заступа
адреса
_____ (у даљем тексту: Извођач радова) са члановима групе

_____ са седиштем у _____
назив члана групе
ул. _____ бр. _____, ПИБ _____ и
адреса

_____ са седиштем у _____
назив члана групе
ул. _____ бр. _____, ПИБ _____

или

Носилац посла _____ са седиштем у _____
назив носиоца посла
ул. _____ бр. _____, ПИБ _____ кога заступа
адреса
_____ (у даљем тексту: Извођач радова) са подизвођачем

_____ са седиштем у _____
назив Подизвођача
ул. _____ бр. _____, ПИБ _____ и
адреса

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15), дана 14.03.2017. године, објавио Позив за подношење понуда у отвореном поступку и Конкурсну документацију, за јавну набавку извођења грађевинских радова на санацији основне школе "Иван Вушовић" у Ражњу, ЈН. Бр. 1/17, на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца,

- да је у прописаним роковима спровео поступак јавне набавке, извршио оцену, вредновање и упоређивање понуда и да је као најповољнију понуду изабрао понуду коју је поднео Извођач радова, која у потпуности одговара свим условима из Закона о јавним набавкама, захтевима конкурсне документације, као и техничким спецификацијама;

- да се средства за извођење предметних радова обезбеђују у складу са Програмом обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите који је утврдила Влада Закључком 05 број: 351-3817/2016 од 8. априла 2016. године као и са Програмом о измени и допунама Програма обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите који је утврдила Влада Закључком 05 број: 351-562/2017 од 24.01.2017. године (у даљем тексту: Програм) преко Канцеларије за управљање јавним улагањима (у даљем тексту: Канцеларија)

- да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона о јавним набавкама, донео Одлуку о додели уговора бр. _____ од _____ године, којом је уговор о јавној набавци доделио Извођачу радова.

1. Предмет уговора

Члан 2.

Предмет овог уговора је извођење радова на санацији основне школе "Иван Вушовић" у Ражњу.

Ради извршења радова који су предмет Уговора, Извођач радова се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.

Вредност радова – цена

Члан 3

Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет Уговора износи: _____ динара са ПДВ-ом (словима: _____), од чега је ПДВ _____, што без ПДВ-а износи _____ (словима: _____) а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача радова број _____ од _____ 2017. године.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача радова.

Понуђеном ценом из става 1 овог Члана Уговора обухваћено је: вредност материјала, радне снаге, механизације, скеле, оплате, средства за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт, чување и одржавање радова, осигурање и обезбеђење одвијања саобраћаја у току радова, обезбеђење целокупних радова, материјала, грађевинске механизације, гаранције, осигурање, рад ноћу и рад недељом и празником, све привремене радове потребне за извођење сталних радова, све таксе, накнаде, као и све трошкове мобилизације и демобилизације градилишта, организације истог, спровођење мера безбедности и здравља на раду и заштите животне средине, градилишних прикључака, припремних радова, градилишне ограде и градилишне

табле, прилазне путеве и платое за комуникацију и организацију грађења, режијске и све друге трошкове који се јаве током извођења радова и који су потребни за извођење и завршетак радова у складу са захтевима Наручиоца. Уговорене јединичне цене за материјал, инсталације и сву опрему, подразумевају франко градилиште, односно објекат, размештено и изведено према техничкој документацији.

Услови и начин плаћања

Члан 4

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши по испостављеним привременим ситуацијама једном месечно и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. _____ од _____ и потписаним од стране стручног надзора, у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема оверене ситуације од стране стручног надзора, с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% (десет процената) од уговорене вредности.

Уплату средстава обрачунатих на начин и у роковима из става 1.овог члана, Канцеларија ће вршити директно на рачун Извођача радова.

Услов за оверу окончане ситуације је извршена примопредаја изведених радова.

Комплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију Извођач радова доставља стручном надзору који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач радова признаје без права приговора.

Рок за завршетак радова

Члан 5

Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од _____ (_____) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном динамичком плану, који је саставни део Уговора. У случају обуставе радова која се евидентира у грађевинском дневнику, рок за извођење радова се продужава за онолико дана колико је трајала обустава радова и тај рок се не обрачунава у календарске дане који су потребни за завршетак радова. Разлози за обуставу радова у складу са чланом 6. овог уговора су:

1. природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);
2. мере предвиђене актима надлежних органа;
3. услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник. Рок за увођење у посао је најкасније 10 дана од дана ступања на снагу овог Уговора уколико није другачије одређено.

Под завршетком радова сматра се дан њихове спремности за примопредају изведених радова, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

Ако постоји оправдана сумња да ће радови бити изведени у уговореном року, Наручилац има право да затражи од Извођача радова да предузме потребне мере којима се обезбеђује одговарајуће убрзање радова и њихово усклађивање са уговореним планом грађења.

Члан 6

Извођач радова има право да захтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да изводи радове.

Као разлози због којих се, у смислу става 1. овог члана, може захтевати продужење рокова, сматрају се нарочито:

1. природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);
2. мере предвиђене актима надлежних органа;
3. услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;
4. закашњење увођења Извођача радова у посао;
5. непредвиђени радови за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морују извести.

Наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити рок за завршетак радова у року од 8 дана од дана када је Извођач радова затражио од Наручиоца да одлучи о продужењу рока за завршетак радова. Уколико Извођач радова пропусти да достави благовремено упозорење о кашњењу или не сарађује у смислу решавања овог кашњења, кашњење изазвано овим пропустом се неће разматрати приликом одређивања новог рока за завршетак радова.

Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач радова писмено подноси Наручиоцу у року од једног дана од сазнања за околност, а најкасније 10 (десет) дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране закључе Анекс уговора у складу са одлуком коју Наручилац донесе на начин и под условима прописаним чланом 115. Закона.

У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Извођач радова падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Уговорна казна

Члан 7

Уколико Извођач радова не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу радова уговорну казну у висини 0,1% (0,1 процената) од укупно уговорене вредности без ПДВ-а за сваки дан закашњења. Уколико је укупан износ обрачунат по овом основу већи од 5% од Укупне уговорене цене без ПДВ-а, Наручилац може једнострано раскинути Уговор.

Наплату уговорне казне Наручилац радова ће извршити, без претходног пристанка Извођача радова, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео какву штету, може захтевати од Извођача радова и потпуну накнаду штете, независно од уговорене казне и заједно са њом.

Обавезе Извођача радова

Члан 8

Извођач радова се обавезује да радове изведе у складу са важећим техничким прописима, документацијом и овим уговором као и да исте по завршетку преда Наручиоцу радова, као и:

- (1) да пре почетка радова Наручиоцу радова достави решење о именовању одговорног Извођача радова;

- (2) да по пријему пројектно-техничке документације исту детаљно прегледа и брижљиво проучи и у року од 10 дана, рачунајући од дана примопредаје техничке документације, достави у писаном облику Наручиоцу евентуалне примедбе на разматрање и даље поступање. Неблаговремено уочене или достављене примедбе, као и евентуални недостаци у пројектно-техничкој документацији који нису могли остати непознати да је пројектно-техничка документација, на време, савесно и брижљиво сагледана, неће се узете у обзир, нити ће имати утицаја на рок и цену извођења радова;
- (3) да у року од 7 (седам) дана од дана потписивања уговора достави стручном надзору динамични план извођења радова;
- (4) да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту градилишну таблу у складу са важећим прописима;
- (5) да се строго придржава мера заштите на раду;
- (6) да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоцу радова да је завршио радове и да је спреман за њихову примопредају; да изводи радове према документацији на основу које је издато одобрење за изградњу, односно главном пројекту, у складу са прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета које важе за поједине врсте радова, инсталацију и опреме;
- (7) да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;
- (8) да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац радова ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу радова;
- (9) да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије;
- (10) да на градилишту обезбеди уговор о грађењу, решење о одређивању одговорног извођача радова на градилишту и главни пројекат, односно документацију на основу које се објекат гради;
- (11) да омогући вршење стручног надзора на објекту;
- (12) да омогући наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и квалитета употребљеног материјала;
- (13) да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца радова датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;
- (14) да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;
- (15) да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;
- (16) да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана;
- (17) да обезбеди доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног материјала, инсталација и опреме.
- (18) да Извођач отклони, све евентуално начињене штете на постојећим инсталацијама, објектима, саобраћајницама, јавним и приватним површинама

Обавезе Наручиоца радова

Члан 9

Наручилац радова ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача радова.

Наручилац радова се обавезује да уведе Извођача радова у посао, предајући му техничку документацију као и обезбеђујући му несметан прилаз градилишту.

Наручилац радова се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун изведених радова са стручним надзором и Извођачем радова.

Наручилац радова се обавезује да пре почетка рада на градилишту писменим актом одреди координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова, а у складу са законом који регулише ову област;

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа

Члан 10

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа уписују се у грађевински дневник.

Извођач радова је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима надзорног органа и да отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене примедбе и то на сопствени трошак.

Финансијско обезбеђење

Члан 11

Извођач радова се обавезује да на дан закључења Уговора, а најкасније у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора, преда Наручиоцу Банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца, у износу од 10% (десет процената) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења гаранције, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова.

Приликом примопредаје радова Извођач радова се обавезује да Наручиоцу преда Банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у висини од 5% (пет процената) од укупне вредности изведених радова без ПДВ-а, са роком трајања који је 5 (пет) дана дужи од истека гарантног рока.

Осигурање

Члан 12

Извођач радова је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајних ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова.

Извођач радова је такође дужан да достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима.

Уколико се рок за извођење радова продужи, извођач радова је дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са новим периодом осигурања.

Гаранција за изведене радове и гарантни рок

Члан 13

Извођач радова гарантује да су изведени радови у време примопредаје у складу са уговором, прописима и правилима струке и да немају мана које онемогућавају или умањују њихову вредност или њихову подобност за редовну употребу, односно употребу одређену уговором.

Гарантни рок за квалитет изведених радове износи 2 (две) године и рачуна се од датума примопредаје радова. Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјал је у складу са гарантним роком произвођача рачунајући од датума примопредаје радова, с тим што је извођач радова дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача опреме, заједно са упутствима за употребу, прибави и преда Наручиоцу радова.

Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се покажу у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала у року од 5 дана од пријема писаног захтева од стране Наручиоца.

Независно од права из гаранције, Наручилац радова има право да од извођача радова захтева накнаду штете која је настала као последица некавалитетно изведених радова или уградње материјала неодговарајућег квалитета.

Квалитет уграђеног материјала

Члан 14

За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од акредитоване лабораторије за тај тип материјала.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе некавалитетног материјала угрожена безбедност и функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са законом којим се уређује планирање и изградња.

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.

Вишкови и мањкови радова

Члан 15

За свако одступање од техничке документације на основу које се изводе радови и уграђује опрема, односно за свако одступање од уговорених радова, Извођач радова је дужан да о томе обавести Наручиоца и да тражи писмену сагласност за та одступања.

Извођач радова не може захтевати повећање уговорене цене за радове које је извршио без сагласности Наручиоца.

Вишкови или мањкови радова за чије извођење је Наручилац дао сагласност, обрачунавају се и плаћају по уговореним фиксним јединичним ценама и стварним количинама изведених радова.

Наручилац има право да у току извођења радова, односно монтаже опреме, одустане од дела радова и опреме предвиђених у техничкој документацији чија укупна вредност не прелази 10% укупне уговорене цене, под условом да се тим одустајањем не угрозе гарантоване карактеристике објекта као целине.

Непредвиђени радови

Члан 16.

Непредвиђени радови су они радови чије је предузимање било нужно због осигурања стабилности објекта или ради спречевања настанка штете, а изазвани су неочекиваном тежом природом земљишта, неочекиваном појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајем.

Непредвиђене радове Извођач радова може да изведе и без претходне сагласности наручиоца, ако због њихове хитности није био у могућности да прибави ту сагласност.

Извођач радова је дужан без одлагања обавестити Наручиоца о разлозима за извођење непредвиђених радова и о предузетим мерама.

Извођач радова има право на правичну накнаду за непредвиђене радове који су морали бити обављени.

Наручилац може раскинути овај уговор ако би услед непредвиђених радова уговорена цена морала бити повећана за 5,0%, и више, о чему је дужан без одлагања обавестити Извођача радова.

У случају раскида уговора Наручилац је дужан исплатити Извођачу радова одговарајући део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне трошкове.

Примопредаја изведених радова

Члан 17

Примопредаја изведених радова врши се по завршетку извођења уговорених радова на објекту, односно свих радова предвиђених одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење радова и техничком документацијом. Примопредаја изведених радова може да се врши и упоредо са извођењем радова на захтев Наручиоца, ако по завршетку извођења свих радова на објекту не би могла да се изврши контрола дела изведених радова.

Примопредаја изведених радова обухвата контролу усклађености изведених радова са одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење радова и техничком документацијом на основу које се изводе уговорени радови, као и са техничким прописима и стандардима који се односе на поједине врсте радова, односно материјала, опреме и инсталација.

Извођач радова о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 (петнаест) дана од завршетка радова.

Комисију за примопредају радова именуваће Наручилац, а обавезно је чине 2(два) представника Наручиоца, 1(један) представник Канцеларије и 1 (један) представник Извођача радова, уз присуство Стручног надзора.

Комисија сачињава записник о примопредаји.

Извођач радова је дужан да приликом примопредаје преда Наручиоцу, пре техничког прегледа пројекте изведених радова у два примерка са одговарајућим атестима за уграђени материјал и извештајима.

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач радова мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач радова не почне да отклања у року од 3 (три) дана и ако их не отклони у разумно утврђеном року, Наручилац има право да те недостатке отклони преко другог лица на терет Извођача радова.

Евентуално уступање отклањања недостатака другом лицу, Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.

Примопредају радова обезбедиће Наручилац у законски предвиђеном року.

Наручилац ће у моменту у примопредаје радова од стране Извођача радова примити на коришћење изведене радове.

Коначни обрачун

Члан 18

Коначну количину и вредност изведених радова по Уговору утврђује Комисија за коначни обрачун на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.

Комисију за коначни обрачун именоваше Наручилац радова, а обавезно је чине и 2 (два) представника Наручиоца, 1 (један) представник Канцеларије и 1 (један) представник Извођача радова, уз присуство Стручног надзора.

Комисија сачињава Записник о коначном обрачуну изведених радова.

Окончана ситуација за изведене радове испоставља се истовремено са Записником о примопредаји и Записником о коначном обрачуну изведених радова.

Раскид Уговора

Члан 19

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 15 (петнаест) календарских дана.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача радова, а Извођач радова није поступио по примедбама стручног надзора, као и ако Извођач радова не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова.

Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са Уговором.

Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни.

У случају раскида Уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта као и преглед стварно изведеним радова до дана раскида уговора, потписан од стране одговорног извођача радова и надзорног органа.

Измене уговора

Члан 20

Наручилац може, након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности. Вредност повећаног обима радова не може бити већа од 5% укупне вредности закљученог уговора, односно укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000 динара. Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови уговорени. (члан 115. ст. 1. и 3. Закона).

Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке.

Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова, ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:

- 1) природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);
- 2) мере које буду предвиђене актима надлежних органа;
- 3) услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;
- 4) закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;
- 5) непредвиђене радове за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.

Члан 21

У случају потребе извођења непредвиђених радова, поред продужења рока, наручилац ће дозволити и промену цене, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова, под условом да вредност тих трошкова не прелази прописане лимите за повећање обима предмета јавне набавке.

У року од 3 дана од почетка извођења радова на позицијама непредвиђених радова, Извођач је у обавези да достави Надзорном органу на сагласност Понуду са анализом цена за наведене позиције непредвиђених радова.

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке.

Сходна примена других прописа

Члан 22

На питања која овим уговором нису посебно утврђена, примењују се одговарајуће одредбе закона којим се уређује планирање и изградња и закона којим се уређују облигациони односи.

Саставни део уговора

Члан 23

Прилози и саставни делови овог Уговора су:

- техничка документација
- понуда Извођача радова бр. _____ од _____. године
- динамика извођења радова

Решавање спорова

Члан 24

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Нишу

Број примерака уговора

Члан 25

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) једнака примерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну и 2 (два) за Канцеларију за управљање јавним улагањима.

Ступање на снагу

Члан 26

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране а ступа на снагу даном предаје Наручиоцу банкарске гаранције за добро извршење посла од стране Извођача радова.

ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА

ЗА НАРУЧИОЦА

МП.

Добрица Стојковић

МП.

**САГЛАСНА:
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ УЛАГАЊИМА**

В.Д. ДИРЕКТОРА Марко Благојевић

Датум _____

XII. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

	Предмет ЈН Опис позиције радова	Јединица мере	Количина	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ- ом	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
Бр.	1	2	3	4	5	6 (3x4)	7 (3x5)
I	ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ГРАЂЕВИНСКО- ЗАНАТСКИХ РАДОВА						
	У цену по јединици мере урачуната је квалитетна израда свих радова и уграђеног материјала. Извођач доказује квалитет извештајем и атестима за све врсте радова по важећим прописима и закону о изградњи објеката са применом НТЗ и РРЗ заштите на раду. Код свих грађевинско занатских радова условљава се употреба стручне радне снаге и квалитетног материјала предвиђеног важећим Српским стандардима, просечним нормама и описима уз предрачун и пројекат. Обрачун готових радова вршиће се према важећим нормама у грађевинарству, а по јединици мере датој у одговарајућој позицији и описима из предрачуна и пројекта.						
1.	РАДОВИ НА ЗАМЕНИ СТОЛАРИЈЕ						
	Набавку и уграђивање столарије извршити према димензијама, опису и детаљима из пројекта - шеме столарије. Мере и број комада преконтролисати на лицу места пре израде столарије						

1.1	Пажљива демонтажа постојећих дрвених прозора и надсветла заједно са демонтажом стакла, прозорске даске и лименог опшивка солбанка. Демонтиране прозоре и надсветла одложити у кругу школског дворишта на месту које одреди инвеститор. Приликом демонтаже водити рачуна да не дође до оштећења фасаде и зидова.Ценом је обухваћен рад, радна скела и пренос до места одлагања. Обрачун по комаду						
	трокрилни прозор дим. 240/120	ком	10				
	трокрилни прозор дим. 240/80	ком	5				
	једнокрилни прозор дим. 120/75	ком	5				
1.2	Набавка и постављање застакљених ПВЦ прозора од високоотпорног тврдог ПВЦ-а са шестокоморним системом профила, изнутра ојачаним челичним нерђајућим профилима, у белој боји, према датим димензијама у шеми столарије. Прозоре дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом, вулканизованом на угловима. Крила прозора застаклити термо стаклом д=4+16+4 мм и дихтовати ЕПДМ гумом. Спољње стакло уградити нискоемисионо low-e. Простор између стакла је пуњен аргоном. Максимални укупни коефицијент пролаза топлоте износи $U_g = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$. Коефицијент звучне изолације је од 32-35дБ (класа 4 или боље)Прозорско крило је са жљебом од 13мм (ДИН18357-класа2) због смањења могућности провале Прозор ие снабдевен свим потребним оковом класе 1. Окови морају бити квалитетни, функционални и естетски. Неопходно је да су са издржљивошћу класе 2 (стандард ЕН12400) и						

са степеном отпорности на корозију класе 4 (стандард ЕН1670).Прозоре израдити према захтеваном коефицијенту пролаза топлоте оквира макс.Уф =1,3 W/м2к. Коефицијент пролаза топлоте прозора макс Уw= 1.5 W/м2к Квалитет ПВЦ профила је тврди профил отпоран на УВ зрачење, прскање, увијање и друге деформације у складу са одговарајућим СРПС стандардима. Уградња се изводи без слепих штокова, типловањем рамова у зид и попуњавањем зазора пур пеном. По монтажи извршити завршну обраду шпалетни око прозора са спољашње и унутрашње стране малтером са свим потребним предрадњама и бојењем и глетовањем. Боју ускладити са постојећим стањем. Бојити полудисперзивном или фасадном бојом у зависности од затеченог стања.Ценом је обухваћен материјал, рад ,радна скела и транспорт, уградња, завршна обрада шпалетни са спољашње и унутрашње стране и бојење. Потребно је приложити следеће атесте надлежном органу пре почетка извођења радова: 1. Произвођачки атест за профил издат од стране акредитоване лабораторије попут сертификате оф цонформиту ИФТ Росенхеим или еквивалентно 2. Произвођачки атест за оков (хардваре) издат од стране акредитоване лабораторије попут сертификате оф цонформиту ИФТ Росенхеим или еквивалентно 3. Изјава(одн. потврда) произвођача стакло пакета да је употребљено горе наведено стакло							
--	--	--	--	--	--	--	--

	4. Произвођач треба да обезбеди 2 година гаранцију на профиле и минимум 2 године гаранцију на окове. Обрачун по комаду						
	трокрилни прозор дим. 240/120 ознака бр. 1	ком	10				
	трокрилни прозор дим. 240/80 ознака бр. 2	ком	5				
	једнокрилни прозор дим.120/75 ознака бр.3	ком	5				
1.3	Демонтажа постојећих металних прозора заједно са стаклима, прозорском даском и лименом опшивком солбанка. Демонтиране прозоре склопити и одложити у кругу школског дворишта на месту које одреди инвеститор. Обрачун по комаду						
	трокрилни прозор дим. 240/70 ознака бр. I	ком	2				
	трокрилни прозор дим. 240/70 ознака бр. II	ком	1				
	једнокрилни прозор дим.85/70 ознака бр. III	ком	2				
1.4	Набавка и постављање застакљених алуминијумских прозора на котларници. Прозоре израдити од елоксираног алуминијума са вишекоморним системом профила и термо прекидом, топлотне пропустљивости $U_f \leq 2,9 W/(m^2 \cdot K)$ по шеми столарије и детаљима. Прозоре дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом, вулканизованом на угловима. Оков и тон елоксираног алуминијума, по избору пројектанта. Крила прозора застаклити термо Флот стаклом $d=4+16+4mm$, спољње стакло треба уградити нискоемисионо low-e, пуњено аргоном и дихтовати ЕПДМ гумом. Максимални укупни коефицијент пролаза топлоте износи $U_g = 1,2 W/m^2$. Коефицијент пролаза топлоте прозора макс. $U_w = 1,5 W/m^2$.Прозоре анексирати за						

	зидове турбовијцима,а шупљину између зида и прозора попунити пурпеном. По монтажи извршити завршну обраду шпалетни око прозора, малтерисањем, глетовањем у два слоја,брушењем и бојењем у постојећој боји.За профиле,стакло и све уграђене делове, као и за процес склапања профила доставити одговарајуће атесте.Ценом је обухваћен материјал,рад,радна скела,транспорт,уградња,завршна обрада шпалетни и бојење. Обрачун по комаду						
	трокрилни прозор дим. 240/70 ознака бр. I , са залузинама"	ком	2				
	трокрилни прозор дим. 240/70 ознака бр. II	ком	1				
	једнокрилни прозор дим.85/70 ознака бр. III	ком	2				
1.5	Набавка и постављање прозорске даске од префабрикованих ПВЦ профила д = 20 мм, ширине до 22 цм , са унутрашње стране прозора на парпету. Даску лепити силиконом. Обрачун по м1	м1	50.60				
1.6	Набавка и постављање опшивке солбанака прозора од пластифицираног алуминијумског лима д=0,6 мм, развијене ширине до 33 цм. Стране солбанка према зиду и штоку прозора подићи увис најмање 25 мм.Након изравнавања подлоге лим причврстити за подлогу силиконом, који улази у цену солбанка. Обрачун по м1	м1	53.20				
1.7	Демонтажа постојећих дрвених врата. Демонтирана врата склопити и одложити у кругу школског дворишта на месту које одреди инвеститор.Обрачун по комаду						

	једнокрилна врата дим. 100/210 ознака А	ком	4				
	једнокрилна врата дим. 90/210 ознака Б	ком	2				
1.8	Набавка и постављање унутрашњих ПВЦ врата од високоотпорног тврдог ПВЦ-а са вишекоморним системом профила ојачаног челичним нерђајућим профилима, испуном и системом заптивања ЕПДМ гумом, по шеми столарије и детаљима. Врата испунити обострано обложеним ПВЦ панелом, испуњеним полиуретанском пеном. Оков, брава, три шарке и боја врата, по избору пројектанта. Фиксне отворе застаклити. На вратима је предвиђено постављање алуминијумских прагова које је урачунато у цену. По монтажи извршити обраду шпалетни око врата, малтерисањем, глетовањем у два слоја, брушењем и бојењем у постојећој боји. За профиле, стакло и све уграђене делове, као и за процес склапања профила доставити одговарајуће атесте. Ценом је обухваћен материјал, рад, радна скела, транспорт, уградња и завршна обрада шпалетни са спољашње и унутрашње стране као и бојење. Обрачун по комаду.						
	једнокрилна врата дим. 100/210 ознака А	ком	4				
	једнокрилна врата дим. 90/210 ознака Б	ком	2				
	портал у подруму 300/260 са двокрилним летећим вратима (200/210) ознака Ц	ком	1				
1.9	Демонтажа металних врата у подруму на котларници а затим набавка И монтажа противпожарних врата следећих карактеристика: Сток врата је од челичних	ком	1				

	профила, крило се састоји од челичне конструкције са испуном од слоја отпорне термоизолације класе до Ф-60минута а обострано су обложена челичним лимом д=1,2мм. Врата су снабдевена одговарајућим оковом И цилиндар бравом за закључавање. Дихтовање врата извршити противпожарним гуменим дихтунзима као И интумех термо експандирајућом траком. Финална обрада врата је бојењем ватросталном бојом за метал уз предходну антикорозивну заштиту у виду основне боје. Једнокрилна врата дим. 100/300см						
		УКУПНО:					
2.	ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ						
2.1	Термоизолационе фасаде са зарибаном завршном обрадом пластичним малтером Припремљен за употребу, на бази посебне Полимерне емулзије, са мермерним агрегатом и додацима. Тврдо пресоване плоче минералне вуне дебљине д = 5цм, залепити лепком за подлогу и нивелисати. Уградити пластичне котве, анкере 5-6 ком/м2 као и ПВЦ профиле за заштиту углова и ивица фасаде. Преко постављене термоизолације равномерно нанети лепак у слоју 2-3мм и утиснути са преклопом „рабиц мрежицу„преко целе површине. Након сушења нанети лепак у слоју д = 2-3мм за изравнање целе површине. Подлогу импрегнирати подлогом „А,,малтер Припремити: паковање од 25кг помешати са 5	м2	2.130,00				

	лит. воде непосредно пре употребе, мешати ручним миксером 3-5 минута и оставити да одстоји 10 минута. Малтер употребити у року од једног часа. Припремљен материјал нанети глет хоблом у дебљини слоја до максималне величине зрна. Структуру малтера извући кружним зарибавањем, гуменом глет хоблом или вертикалним или хоризонталним зарибавањем. Малтер нанети и обрадити без прекида од једне ивице зида до друге. Након обраде фасаду штитити од атмосферских утицаја најмање 24 часа. Пре почетка наношења у сарадњи са наручиоцем одредити боју и урадити пробне узорке. Постојећа и нова површина требају бити у истој равни. Сकेла је урачуната у цену. Обрачун по м2						
2.2	Набавка и постављање термоизолације на таванској бетонској плочи од минералне вуне дебљине 10 цм. Бетонску плочу предходно очистити од прашине, поставити парну брану од полиетиленске фолије, а затим минералну вуну, преко које се поставља ПВЦ фолија са преклопом од 10 цм И цементне кошуљице д=3,5см.Обрачун по м2	м2	812,70				
2.3	Набавка и постављање солбанака од поцинкованог пластифицираниг лима д=0,6мм РШ=33цм на бочним странама са фазонским комадом. На предходно изравнату И нивелисану подлогу солбанке лепити силиконом по целој дужини. Скидање постојећих солбанака је урачунато у цену, као и скела.Обрачун по м1	м1	312,60				

2.4	Набавка И постављање сокле од „Мермерпласта,, (глетовано) са свим предрадњама, подлога, мрежица, лепак, глетовање, подлога и „Мермерпласт,,у боји и структури постојећег.Посебно водити рачуна да постојеће и ново буде у истој равни. Скела је урачуната у цену.Обрачун по м2	м2	5,50				
2.5	Демонтажа и поновна монтажа поцинкованих олучних вертикала уз делимичну поправку деформисаних делова олука. Олучне вертикале удаљити од зида д=2см Скела је урачуната у цену. Обрачун по м1	м1	144,00				
2.6	На старом делу објекта скинути старе и поставити две нове вертикале поцинковане олучне цеви,дебљине лима 0,60 мм. прецника Ø 12цм, развијене ширине до 50 цм. Поцинковане обујмице са држачима поставити на размаку од 200 цм. Цеви морају бити удаљене од зида д=2см.Скела је урачуната у цену.	м1	24				
2.7	Израда и монтажа заштите олука од поцинкованог челичног лима „Л“ профила 2х10см. дебљине лима д=2мм, у висини х=2м од тротоара.Обрачун по ком.	ком	12				
		УКУПНО:					
	РАЗНИ РАДОВИ						
3.1	Обијање малтера са зидова у подрумским просторијама, осим котларнице. Обијање извршити ручно до опеке са чишћењем прашина метлисањем и одношење шута на	м2	571,00				

	депонију где одреди инвеститор удаљену до 3 км. Обрачун по м2						
3.2	Извршити малтерисање свих очишћених зидова у подрумским просторијама водонепропусним малтером (сличан „сика" малтером). Након малтерисања извршити глетовање свих зидова и кречење дисперзивном бојом по избору инвеститора. Обрачун по м2	м2	571,00				
3.3	Израда цементне кошуљице у подрумским просторијама од водонепропусног малтера, дебљине д=4цм као подлоге за винфлекс подове. Обрачун по м2	м2	380,50				
3.4	Постављање винфлекс подова у ролнама, ширине 2 м и дебљине д=4мм са вареним спојницама. На споју пода и зида поставити пластичне лајсне лепљењем на зиду. Винфлекс подове поставити у подруму, на првом спрату у просторијама бр.11,14,15, на другом спрату у просторијама бр.11,12,14,и 15 и на трећем спрату у просторији бр.1. Лајсне улазе у цену позиције. Обрачун по м2	м2	785,50				
3.5	Извршити крпљење свих пукотина и процепа насталих услед извођења инсталатерских и осталих радова. Обрачун паушално	паушално					
3.6	Кречење глетованих зидова и плафона школских просторија, дисперзивним бојама, по избору пројектанта. Све површине брусити, импрегнирати и китовати мања оштећења. Предбојити и исправити тонираним дисперзионим китом, а затим бојити дисперзивном бојом први и други пут.	м2	4346,00				

	Обрачун по м2 обојене површине.						
3.7	Бојење зидова школских просторија масном бојом у висини од 150цм.,у учионицама и ходницима на свим спратовима Пре бојења извршити скидање постојеће масне боје са зидова. Оштећења и пукотине брусити и китовати и натопити фирнисом. Предкитовати, китовати, брусити и надкитовати. Бојити масном бојом први и други пут. Боја и тон по избору наручиоца.Обрачун по м2	м2	1734				
3.8	Масиншко рушење постојећег старог бетонског тротоара са одвозом сута на депонију до 5км, а затим урадити тампон д=10см од природног шљунка и збијања вибро забом.Обрачун по м2	м2	182,20				
3.9	Бетонирање новог тротоара са бетоном МБ-30 д=8см армиран АМ Q-188 Бетонирање извршити системом притиснуте спојнице на сваких 1м са попречним падом и=1,5% Од објекта, ширине тротоара б=1м, код олука урадити кинете.Обрачун по м2	м2	182,20				
		УКУПНО:					
		УКУПНО I:					
II	ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНСТАЛАЦИЈА						

	Пројектант је користио техничке и остале податке опреме произведена од стране појединих произвођача наведених у позицијама . Понуђач може понудити и опрему другог произвођача, у том случају навести произвођача и тип опреме, поднети доказ да опрема по свему (финансијски и технички) компатибилна са предвиђеном опремом и тражити сагласност пројектанта и представника инвеститора. Овим предмером предвиђа се набавка, испорука, постављање и повезивање свог наведеног материјала и опреме која је специфицирана, као и свог ситног и потрошног материјала који није наведен у позицијама (обујмице, завртњи, навртке, типлови, гипс, конектори, адаптери, ПВЦ везице др.). Такође предмером се предвиђа и демонтажа постојеће опреме као и поновна монтажа делова опреме након реконструкције електроинсталације. Саставни део предмера и предрачуна су дати технички опис, технички услови и графичка документација. Извођач ће на градилишту предузети све прописима предвиђене мере заштите на раду. Извођач ће о свом трошку отклонити сва оштећења на објекту до којих дође као резултат радова које он изводи. За све изведене радове и уграђени материјал који је сам набавио за потребе извођења ове инсталације изводач радова је обавезан дати писмену гаранцију и атесну документацију у складу са важећим прописима СРПС-у и постојећим уговореним обавезама. Сав испоручен и уграђен материјал мора да						
--	--	--	--	--	--	--	--

	одговара одговарајућим српским стандардима тј. да су све компоненте система компатибилне са одговарајућим српским стандардима. Сви радови на објекту морају бити изведени стручном радном снагом одговарајуће квалификационе структуре. Потенцијални извођач је у обавези да се пре давања понуде упозна са пројектном документацијом и са стањем објекта. Сви евентуални неспразуми који су резултат непознавања ових елемената падају на терет извођача.						
1.	ДЕМОНТАЖА И МОНТАЖА						
1.1	Деконтажа постојећих електроенергетских инсталација и разводних ормана. У цену су урачунати радни сати за које је потребно извршити демонтажу.	h	35				
		УКУПНО:					
2.	НАПАЈАЊЕ ОБЈЕКТА						
2.1	Израда, испорука и замена дотрајалог КПК ормана типа "КПК 1" од декапираног лима на фасади објекта у ознаци КПК за у зид, потребних димензија са вратима и кључем у који се смешта следећа опрема:						
	Комплет високоучински осигурач НВ 160/100А-3 ком.						
	комплет Си сабирница за "о" и "земљу" пресека 25х3мм-2 ком.						
	Изгравирана таблица система заштите и назива ормана "КПК" са стрелицом опасности.-1 ком.						

	Плаћа се комплет са специфицираним и потребним материјалом за исправан рад.	ком	1				
2.2	Набавка и замена старог дрвеног мерно-разводног ормана, новим у ознаци МРО у објекту од декапираног лима, за у зид, потребних димензија са вратима и кључем, у који се смешта следећа опрема: -постојеће трофазно директно бројило активне ел. енергије, и остали ситан материјал потребан за комплетирање ормана.Орман да је у свему по прописима надлежне Електродистрибуције. Плаћа се по комаду.	ком	1				
		УКУПНО:					
3.	РАЗВОДНИ ОРМАНИ И ТАБЛЕ						
3.1	Испорука и постављање главног разводног ормана у ознаци ГРО-Б, Узидни метални орман, 1вр,одговарајућих димензија,ИП55 сличан типу фирме SCHRACK . У орман поставити следећу опрему:						
	Теретни прекидач, МС1,3р, In=125А, са могућношћу даљинског искључења преко извршне функције ПП централе – 1 ком.						
	Трополни аутоматски осигурач 40А, тип Ц – 1 ком						
	Трополни аутоматски осигурач 16А, тип Ц – 2 ком						
	Једнополни аутоматски осигурач 10А, тип Б – 14 ком						

	Једнополни аутоматски осигурач 6А, тип Б – 7 ком						
	ЗУДС заштитна склопка 4-полна, 40А,струја грешке 500мА, 10кА – 1 ком						
	ЗУДС заштитна склопка 2-полна, 25А,стр. грешке 30мА, 10кА,пулс. – 2 ком						
	Сиг. Тињалица за индикацију фазног напона – 3 ком						
	бакарне шине (прикључак фазних водова) сабирнице нултог и заштитног вода редне стезаљке потпорни изолатори, заштитни плексиглас остали неспецифициран инсталациони материјал						
	Укупно описани орман:	ком	1				
3.2	Испорука и постављање разводног ормана у ознаци РО-ПОД, Узидни метални орман, 1вр,одговарајућих димензија,ИП55 сличан типу фирме SCHRACK. У орман поставити следећу опрему:						
	Трополни аутоматски осигурач 10А, тип Б – 4 ком.						
	Једнополни аутоматски осигурач 10А, тип Б– 14 ком.						

	Једнополни аутоматски осигурач 6А, тип Б– 6 ком.						
	Гребенасти прекидач 4Г 63 10У А, кончар– 1 ком.						
	ЗУДС заштитна склопка 4-полна, 40А,струја грешке 500мА, 10кА– 1 ком.						
	Сиг. Тињалица за индикацију фазног напона– 3 ком.						
	шкаро клеме (прикључак фазних водова) сабирнице нултог и заштитног вода редне стезаљке остали неспецифициран инсталациони материјал						
	Укупно описани орман:	ком	1				
3.3	Испорука и постављање разводне табле у ознаци РТ-СП 1, Узидна монтажа , двoredна, 36+6 модула слична типу фирме SCHRACK. У таблу поставити следећу опрему:						
	ЗУДС заштитна склопка 4-полна, 40А,струја грешке 500мА, 10кА – 1 ком.						
	ЗУДС заштитна склопка 2-полна, 25А,стр. грешке 30мА, 10кА,пулс. – 3 ком.						
	Једнополни аутоматски осигурач 10А, тип Б – 12 ком.						

	Једнополни аутоматски осигурач 6А, тип Б – 7 ком.						
	Трополни аутоматски осигурач 10А, тип Б – 3 ком.						
	сабирнице нултог и заштитног вода остали неспецифициран инсталациони материјал						
	Укупно описана табла:	ком	1				
3.4	Испорука и постављање разводне табле у ознаци РТ-СП 2, Узидна монтажа , дворедна, 36+6 модула слична типу фирме SCHRACK. У таблу поставити следећу опрему:						
	ЗУДС заштитна склопка 4-полна, 40А, струја грешке 500мА, 10кА – 1 ком.						
	ЗУДС заштитна склопка 2-полна, 25А, стр. грешке 30мА, 10кА, пулс. – 3 ком.						
	Једнополни аутоматски осигурач 10А, тип Б – 12 ком.						
	Једнополни аутоматски осигурач 6А, тип Б – 6 ком.						
	Трополни аутоматски осигурач 10А, тип Б – 3 ком.						
	сабирнице нултог и заштитног вода остали неспецифициран инсталациони						

	материјал						
	Укупно описана табла:	ком	1				
		УКУПНО:					
4	ИНСТАЛАЦИОНИ РАДОВИ						
	Испоручити сав потребан материјал и изградити напојне водове за напајање разводних ормана. Напојни кабл од ТС до објекта није предмет овог пројекта. У унутрашњем разводу каблове полагати у зиду испод малтера. По полагању напојних водова извршити сва потребна испитивања , о чему сачинити извештај. Плаћа се по дужном метру испорученог , положеног и електрично повезаног кабла на оба краја са свим потребним бушењем и затварањем отвора у зидовима,осталим потребним помоћним материјалом и радном снагом.Тачне дужине каблова утврдиће надзорни орган на лицу места.						
4.1	Испорука и полагање проводника за напајање разводних ормана и табли и технолошких потрошача са свим потребним						

	повезивањима.Проводници се полажу у зиду испод малтера. Тачне дужине каблова утврдиће надзорни орган на лицу места .						
	NHXX 4x25 мм2	м	25				
	NHXX -J 5x6 мм2	м	25				
4.2	Испорука материјала и израда инсталације сијаличног места , у зиду испод малтера, проводником NHXX-J 3x1.5мм2 .Плаћа се по дужном метру испорученог, положеног и електрично повезаног кабла на оба краја .Тачне дужине каблова утврдиће надзорни орган на лицу места	м.	1.000				
4.3	Испорука материјала и израда инсталације монофазног прикључка у зиду испод малтера, проводником NHXX-J 3x2.5мм2 .Плаћа се по дужном метру испорученог, положеног и електрично повезаног кабла на оба краја .Тачне дужине каблова утврдиће надзорни орган на лицу места .	м	1.000				
4.4	Испорука материјала и израда инсталације трофазног прикључка у зиду испод малтера, проводником NHXX-J 5x2.5мм2 .Плаћа се по дужном метру испорученог, положеног и електрично повезаног кабла на оба краја .Тачне дужине каблова утврдиће надзорни орган на лицу места .	м	70				
4.5	Испорука материјала и израда инсталације монофазног прикључка за бојлер, полагање у зиду испод малтера, проводником NHXX -J	м	10				

	3x2.5мм2 .Плаћа се по дужном метру испорученог, положеног и електрично повезаног кабла на оба краја .						
4.6	Испорука материјала и израда инсталације монофазног прикључка за сушаче руку, полагање у зиду испод малтера, проводником NHXX -J 3x2.5мм2 .Плаћа се по дужном метру испорученог, положеног и електрично повезаног кабла на оба краја .	м	130				
4.7	Испорука материјала и израда инсталације монофазног извода изнад лавабоа у мокром чвору, полагање у зиду испод малтера, проводником NHXX -J 3x2.5мм2 .Плаћа се по дужном метру испорученог, положеног и електрично повезаног кабла на оба краја .Тачне дужине каблова утврдиће надзорни орган на лицу места .	м	120				
4.8	Испорука материјала и израда инсталације монофазног извода звона у ходницима објекта, полагање у зиду испод малтера, проводником NHXX -J 3x1,5мм2 .Плаћа се по дужном метру испорученог, положеног и електрично повезаног кабла на оба краја .Тачне дужине каблова утврдиће надзорни орган на лицу места .	м	50				
4.9	Испорука материјала и монтажа модуларне галантерије сличног типу АЛИНГ сет 5М (монтажна кутија ПМ5 50мм, петострука за у зид, прирубница 5М петострука са вијцима, маска 5М петострука беле боје).Плаћа се по комаду монтираног и електрично повезаног елемента.	ком	9				

4.10	Испорука материјала, монтажа и повезивање модуларне монофазне двополне прикључнице са поликарбонатским језгром сличне типу ALING CONEL 1М са заштитом од додира, уградња у носећу прирубницу утискивањем, Номинални струја/напон: 16А / 250В~, димензије (д, в, ш): 22.2мм х 50мм х 36мм, Стандард: ЦЕИ 23-16/VII, боја бела (РАЛ 9003). Плаћа се по комаду монтираног и електрично повезаног елемента.	ком	9				
4.11	Испорука материјала, монтажа и повезивање модуларне монофазне двополне прикључнице са поликарбонатским језгром сличне типу ALING CONEL 2М са контактом за уземљење, уградња у носећу прирубницу утискивањем, Номинални струја/напон: 16А / 250В~, димензије (д, в, ш): 44.4мм х 50мм х 40мм, Стандард: ИЕЦ 60884-1, боја бела (РАЛ 9003). Плаћа се по комаду монтираног и електрично повезаног елемента.	ком	9				
4.12	Испорука потребног материјала и уградња склопке једнополне сличне типу ALING CONEL, уградња у зид у монтажну кутију Ø60 помоћу стегача или вијака, номинални струја/напон: 10А / 250В~, Димензије (д, в, ш): 80мм х 80мм х 43мм, Стандард: ИЕЦ 60669-1, боја: Маска: бела (РАЛ 9003). Плаћа се по комаду монтираног и електрично повезаног елемента.	ком	7				
4.13	Испорука потребног материјала и уградња склопке серијске сличне типу ALING CONEL, уградња у зид у монтажну кутију Ø60 помоћу стегача или вијака, номинални	ком	33				

	струја/напон: 10A / 250V~, Димензије (д, в, ш): 80мм x 80мм x 43мм, Стандард: ИЕЦ 60669-1, боја: Маска: бела (РАЛ 9003).Плаћа се по комаду монтираног и електрично повезаног елемента.						
4.14	Испорука потребног материјала и уградња склопке наизменичне сличне типу ALING CONEL, уградња у зид у монтажну кутију Ø60 помоћу стегача или вијака, номинални струја/напон: 10A / 250V~, Димензије (д, в, ш): 80мм x 80мм x 43мм, Стандард: ИЕЦ 60669-1, боја: Маска: бела (РАЛ 9003).Плаћа се по комаду монтираног и електрично повезаног елемента.	ком	8				
4.15	Испорука потребног материјала и уградња склопке унакрсне сличне типу ALING CONEL, уградња у зид у монтажну кутију Ø60 помоћу стегача или вијака, номинални струја/напон: 10A / 250V~, Димензије (д, в, ш): 80мм x 80мм x 43мм, Стандард: ИЕЦ 60669-1, боја: Маска: бела (РАЛ 9003).Плаћа се по комаду монтираног и електрично повезаног елемента.	ком	1				
4.16	Испорука потребног материјала и уградња склопке једнополне са индикатором, за укључење бојлера сличне типу ALING CONEL, уградња у зид у монтажну кутију Ø60 помоћу стегача или вијака, номинални струја/напон: 10A / 250V~, Димензије (д, в, ш): 80мм x 80мм x 43мм, Стандард: ИЕЦ 60669-1, боја: Маска: бела (РАЛ 9003).Плаћа се по комаду монтираног и електрично повезаног елемента.	ком	1				

4.17	Испорука материјала, монтажа и повезивање монофазне двополне (шуко) прикључнице 16А/250В~ са порцеланским језгром, сличне типу Prestige ALING CONEL, уградња у зид у монтажну кутију Ø60 помоћу стегача или вијака.Плаћа се по комаду монтираног и електрично повезаног елемента.	ком	47				
4.18	Испорука материјала, монтажа и повезивање трофазне (шуко) прикључнице 16А/250В~ са порцеланским језгром,сличне типу ALING CONEL ПРЕСТИГЕ 16А/250В~ уградња у зид помоћу вијака.Плаћа се по комаду монтираног и електрично повезаног елемента.	ком	5				
4.19	Испорука материјала, монтажа и повезивање сензорског сушача за руке М904 МИНОТТИ, снаге од 1800 до 2000 W за монтажу на зид, димензија 240х240х230 мм, Материјал АБС пластика.Плаћа се по комаду монтираног и електрично повезаног елемента.	ком	8				
4.20	Испорука материјала, монтажа и повезивање звона за школе, фабрике и производне погоне. Веома гласно - 95дБ, Димензије: 225х250 мм, радни напон: 230В 50хз .Плаћа се по комаду монтираног и електрично повезаног елемента.	ком	4				
4.21	Потребна електрична испитивања и издавање атеста о изведеној електричној инсталацији од стране овлашћене фирме.Плаћа се паушално.	паушално					
4.22	Израда документације изведеног стања, у три примерка, уколико у току извођења дође до знатног одступања у односу на документацију.	паушално					
		УКУПНО:					
5.	СВЕТИЉКЕ						

5.1	Пажљива демонтажа и развезивање надградних флуо светиљке у ходницима, учионицама и светиљки са флуо или инкадесцентним изворима светлости у мокрим чворовима. Светиљке пажљиво одложити. После извршене реконструкције електроенергетских инсталација извршити пажљиву монтажу светиљки. У цену су урачунати радни сати за које је потребно извршити демонтажу и поновну монтажу светиљки.	h	15				
		УКУПНО:					
6	ПРОТИВПАНИЧНА И НУЖНА РАСВЕТА						
6.1	Испорука материјала и израда инсталације сијаличног места против паничне и нужне расвете, у зиду испод малтера, у флексибилном цевима одговарајућих димензија, проводником НХНХ 3х1.5мм ² .Плаћа се по дужном метру испорученог, положеног и електрично повезаног кабла на оба краја .Тачне дужине каблова утврдиће надзорни орган на лицу места .	м	900				
6.2	Испорука потребног материјала и уградња паник светиљке сличне типу ТРН МТ М624Л Лед Паник лампа 24ЛЕД, 18W, извор светла ЛЕД, са сопственом батеријом, класе енергетске ефикасности А++ А+ А, димензија 250,00х34х174мм, ИП 54, Монтажа на зид или плафон. Плаћа се по комаду монтираног и електрично повезаног елемента.Тачне количине утврдиће надзорни орган на лицу места .	ком	43				

6.3	Испорука потребног материјала и уградња нужне светиљке 18W, извор светла ЛЕД, са сопственом батеријом, класе енергетске ефикасности А++ А+ А, , ИП 54, Монтажа на зид или плафон. Плаћа се по комаду монтираног и електрично повезаног елемента.Тачне количине утврдиће надзорни орган на лицу места .	ком	55				
		УКУПНО:					
		УКУПНО II:					
III	ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ						
	Пројектант је користио техничке и остале податке опреме произведена од стране појединих произвођача наведених у позицијама. Понуђач може понудити и опрему другог произвођача, у том случају навести произвођача и тип опреме, поднети доказ да опрема по свему (финансијски и технички) компатибилна са предвиђеном опремом и тражити сагласност пројектанта и представника инвеститора.						
	Овим предмером предвиђа се набавка, испорука, постављање и повезивање свог наведеног материјала и опреме која је специфицирана, као и свог ситног и потрошног материјала који није наведен у позицијама (обујмице, завртњи, навртке, типлови, гипс, конектори, адаптери, ПВЦ везице др.). Саставни део предмера и предрачуна су дати технички опис, технички услови и графичка документација. Извођач ће						

	на градилишту предузети све прописима предвиђене мере заштите на раду. Извођач ће о свом трошку отклонити сва оштећења на објекту до којих дође као резултат радова које он изводи. За све изведене радове и уграђени материјал који је сам набавио за потребе извођења ове инсталације изводач радова је обавезан дати писмену гаранцију и атесну документацију у складу са важећим прописима СРПС-у и постојећим уговореним обавезама. Сав испоручен и уграђен материјал мора да одговара одговарајућим српским стандардима тј. да су све компоненте система компатибилне са одговарајућим српским стандардима. Сви радови на објекту морају бити изведени стручном радном снагом одговарајуће квалификационе структуре. Потенцијални извођач је у обавези да се пре давања понуде упозна са пројектном документацијом и са стањем објекта. Сви евентуални неспразуми који су резултат непознавања ових елемената падају на терет извођача.						
1	ДЕМОНТАЖА И МОНТАЖА						
1.1	Пажљива демонтажа и развезивање делова инсталације видео надзора (камера), озвучења (звучника) и рачунарске мреже (ви-фи приступних тачака). Демонтажа ПВЦ канала. Израда укопавања испод малтера постојеће инсталације видео надзора, озвучења и рачунарске мреже. Инсталацију полагати у одговарајуће ПВЦ ребрасте хффр цеви одговарајућих димензија. После извршене	h	40				

	санације инсталација извршити пажљиву монтажу камера,звучника и ви-фи приступних тачака. У цену су урачунати радни сати за које је потребно извршити демонтажу, израду инсталације и поновну монтажу елемената .						
		УКУПНО:					
2.	СТРУКТУРНА КАБЛОВСКА МРЕЖА						
2.1	Испорука материјала, монтажа и повезивање модуларне прикључнице рачунарске мреже RJ45 сличне типу ALING CONEL 1М, , уградња у носећу прирубницу утискивањем (чији је опис и предрачун дат у предмеру и предрачуну пројекта енергетике) , димензије (д, в): 22.2мм x 50мм,стандард: ИЕЦ 60669-1,боја бела (РАЛ 9003).Плаћа се по комаду монтираног и електрично повезаног елемента.	ком	18				
2.2	Инсталациони кабл Цат.6, S/FTP LC23 АWG , Плаћа се по метру са полагањем у ПВЦ халоген фрее каналице .Тачну количину утврдиће надзорни орган на лицу места.	м	950				
2.3	Конфигурисање Микротик рутера мреже и остали завршни радови	паушално					
2.4	Остали инсталациони материјал	ком	1				
2.5	Набавка, испорука и монтажа ХФ инсталационих ребрастих цеви са побољшаним карактеристикама у пожару, фи 16мм. У цеви полагати све каблове телекомуникационе и сигналне инсталације.Цеви се постављају делом у зиду испод малтера а делом у спуштеном плафону.Гибљива цев фи 16/10 ХФФР	м	1.100				

		УКУПНО:					
		УКУПНО III:					
IV.	ИНСТАЛАЦИЈА АУТОМАТСКЕ ДОЈАВЕ ПОЖАРА						
1.1	Набавка, Испорука, монтажа и програмирање комплетно опремљене аналогно адресабилне централе сличне типу "УниПОС"- ИФС 7002 Две петље. Адресабилна централа за дојаву пожара: - Две петље, до 250 адресабилних елемената, Графички ЛЦД дисплеј са "Touch screen-om", до 250 зона, меморија до 1023 догађаја, 3 релејна излаза, 3 контролисана излаза 2xЦАН интерфејс, 1xРС232 (ЦЕ, ЕН54-2, ЕН54-4) са резервним извором напајања 18Ah	ком	1				
1.2	Набавка, испорука, монтажа и повезивање адресибилних оптичких детектора сличног типу - ФД 7130 "УниПОС", са изолатором петље (ЕН54-7). Плаћа се комплет материјал и уградња. У цену урачунато и адресибилно подножје ДБ-7100	ком	108				
1.3	Набавка, испорука, монтажа и повезивање Термодиференцијалних детектора сличног типу ФД 7120 "УниПОС"- са изолатором петље (ЕН54-5). Плаћа се комплет материјал и уградња. У цену урачунато и адресибилно подножје ДБ-7100	ком	1				
1.4	Набавка, Испорука и монтажа адресабилних ручних јављача пожара са изолатором петље (ЕН-54-11), сличног типу "УниПОС" ФД7150. Плаћа се комплет материјал и уградња.	ком	19				

1.5	Набавка, Испорука, монтажа и повезивање алармних сирена за унутрашњу монтажу сличне типу "УниПОС" СВ2002Ф 112dB,са бљескалицом,16-30V	ком	12				
1.6	Набавка, Испорука, монтажа и повезивање алармних сирена за спољну монтажу сличне типу "УниПОС" СБ112Ф 110dB.	ком	3				
1.7	Набавка, Испорука, монтажа и повезивање паралелних индикатора сличног типу "УниПОС" RI31,на местима означеним на монтажном плану.	ком	44				
1.8	Набавка, Испорука, монтажа и повезивање уређаја за аутоматску дојаву аларма путем телефонске мреже.	ком	1				
1.9	Набавка, Испорука и полагање HFFR тврдих , глатких цеви за полагање каблова дојаве пожара димензија ф 20/17,4 мм. У цену урачунате и HFFR обујмице које постављати на сваких 30 цм, углови, Т рачве и кутије.	м	1.800				
1.10	Набавка,Испорука и полагање каблова J-H(St)H 2x2x0.8 мм и повезивање јављача пожара и паралелних индикатора, и остале опреме стабилне инсталације за дојаву пожара. Каблови се полажу у HFFR цевима ф 20/17,4 мм на зиду.	м	1.850				
1.11	Набавка,Испорука и полагање каблова J-H(St)H 2x2x0.8 мм и повезивање модула за телефонску дојаву са Изводним телефонским орманом у кабинету информатике . Каблови се полажу у HFFR цевима ф 20/17,4 мм на зиду.	м	80				
1.12	Набавка, Испорука и полагање кабла N2XH-J 3x1,5мм2 за напајање централе . Плаћа се комплет материјал и радна снага.Каблови се	м	15				

	полажу у HFFR цевима fi 20/17,4 мм на зиду.						
1.13	Набавка, Испорука и полагање кабла NHXX FE180/E30 2x1,5мм2 за повезивање ПП сирена на централу. Плаћа се комплет материјал и радна снага. Каблови се полажу на ватроотпорним обујмицама Е30. Ватроотпорне обујмице постављати на сваких 30 цм кабла.	м	350				
1.14	Завршно испитивање, издавање атеста, обука, пуштање у исправан рад и предаја кориснику.	ком	1				
		УКУПНО IV:					
V	ОПРЕМА-ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА						
1.1	Ручни апарат за гашење пожара тип S-9 “Ватроспрем“ Београд или „Тодоровић“ Београд или одговарајући	ком	19				
1.2	Ручни апарат за гашење пожара тип CO2-5 “Ватроспрем“ Београд или „Тодоровић“ Београд или одговарајући	ком	2				
1.3	Табле упутства и упозорења						
	"Упутство за употребу ватрогасних апарата"	ком	21				
	"Поступак у случају пожара"	ком	9				
		УКУПНО V:					

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА ПО ВРСТАМА РАДОВА:

I. ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ

II. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНСТАЛАЦИЈА:

III. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ:

IV. ИНСТАЛАЦИЈА АУТОМАТСКЕ ДОЈАВЕ ПОЖАРА :

V. ОПРЕМА-ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА:

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а: _____

ОБРАЧУНАТ ПДВ: _____

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом: _____

НАПОМЕНА:

Изјављујем да сам понуду сачинио у складу са техничким условима и техничком документацијом који су саставни део ове конкурсне документације.

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- 1) у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
- 2) у колони 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;
- 3) у колони 6. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

- 4) у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

ХП. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ

У вези са чланом 76. став 2. Закона , _____, изјављујем да
назив понуђача
располажем опремом за извођење предметних радова , чија је врста, количина , година
производње , облик поседовања и садашња вредност, наведена у следећој табели:

Редни број	Врста и тип	Количина	Година производње	Облик поседовања (својина, закуп, лизинг)	Напомен
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

Датум:

М.П.

Потпис овлашћеног лица

XIV. ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ

У вези са чланом 76. став 2. Закона , _____, изјављујем да _____
назив понуђача
сам у претходном периоду од _____ година, реализовао или учествовао у реализацији
уговора, чија листа је наведена у следећој табели:

Редни бр.	Назив уговора (навести назив објекта, врсту радова, површина и намена објекта)	Година завршетка реализације уговора	Наручилац	Вредност (динара без ПДВ-а)

Збир вредности реализованих уговора: _____ динара без ПДВ-а.

Напомена: Уз ову листу потребно је приложити уговоре, окончане ситуације и потврде чији је
образак садржан у делу XV. Потврда о реализацији раније закључених уговора.

Датум:

М.П.

Потпис овлашћеног лица

XV. ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

Назив наручиоца изведених радова:

Седиште наручиоца:

Матични број:

ПИБ:

На основу члана 76.став 2. Закона о јавним набавкама наручилац издаје:

ПОТВРДУ

Да је понуђач _____
(назив,седиште извођача радова/понуђача)

за потребе наручиоца _____,
квалитетно и у уговореном року извршио следеће радове:

1. _____

2) _____

_____, (навести врсту радова), у

вредности од _____ динара без ПДВ-а,

(словима: _____ динара без ПДВ-а), а на

основу уговора број _____ од ____ . ____ . ____ . године.

Датум почетка радова: _____

Датум завршетка радова: _____

Навести у ком облику је изводио радове: _____ извођач, подизвођач, члан групе

Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и за друге сврхе се не може употребити.

Контакт лице наручиоца: _____, телефон: _____.

Датум:

М.П.

Потпис овлашћеног лица наручиоца
изведених радова

Напомена: Свака злоупотреба и нетачни подаци у овој потврди могу произвести материјалну и кривичну одговорност. Ова потврда се са Обрасцем референтне листе подноси уз понуду.

Понуђач _____, даје

**ИЗЈАВУ
О ДОСТАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА**

Изјављујем, да се понуђач _____, обавезује да ће, уколико у поступку јавне набавке радова на санацији основне школе "Иван Вушовић" у Ражњу буде изабран као најповољнији и уколико понуђач приступи закључењу уговора о извођењу радова, одмах по закључењу уговора, а најкасније у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора, Наручиоцу доставити, оригинал или оверену копију полисе осигурања за извођење радова који су предмет јавне набавке и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, са важношћу за цео период извођења радова тј. до предаје истих наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова.

Датум:

М.П.

Понуђач

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује овлашћени представник групе понуђача.

XVII. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Понуђач _____, даје следећу

**ИЗЈАВУ
О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У
ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ**

Понуђач _____, са седиштем у _____, по пријави коју је поднео Наручиоцу и обавештењу Наручиоца, дана _____. године, обишао је локацију где ће се изводити радови који су предмет јавне набавке, детаљно је прегледао локацију и извршио увид у пројектно техничку документацију и добио све неопходне информације потребне за припрему понуде. Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима градње и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени ни обиму радова.

Датум:

М.П.

Потпис

За Наручиоца: _____ М.П.
(п о т п и с)

Напомена: Обилазак локације је додатни услов који морају да испуне понуђачи како би понуда била прихватљива. Образац потписује овлашћени представник понуђача односно овлашћени члан групе понуђача и представник Наручиоца.