



**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА:**

**Грађевински надзор на извођење радова на изградњи пропуста на Ражањској реци  
на некатегорисаном путу који води до општинског пута број 139-19 према Варници  
на делу катастарске парцеле број 3506/1 КО Мађере**

**Ознака из Општег речника набавке:**

71520000

**ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:1.2.18/17

УКУПАН БРОЈ СТРАНА 64

ОБЈАВЉЕНО НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ

05.12.2017. године

<i>Рок за достављање понуда</i>	13.12.2017. године до 12,00 часова
<i>Јавно отварање понуда</i>	13.12.2017. године до 12,30 часова

Ражањ, Децембар 2017. године

На основу чл. 39 и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015 у даљем тексту Закон), чл. 6 Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. **404-634/17-02** од **04.12.2017.** године и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. **404-635/17-02** од **04.12.2017** године, припремљена је:

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ:**

**Грађевински надзор на извођење радова на изградњи пропуста на Ражањској реци  
на некатегорисаном путу који води до општинског пута број 139-19 према  
Варници на делу катастарске парцеле број 3506/1 КО Мађере**

**У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ: 1.2.18/17**

Конкурсна документација садржи:

Поглавље	Назив поглавља	Страна
I	ОПШТЕ ПОДАТКЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ	3
II	ПОДАТКЕ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ	4
III	ВРСТУ, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНУ И ОПИС РАДОВА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ И СЛ.	4
IV	ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ И ПЛАНОВЕ	5
V	УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА	25
VI	УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ	32
VII	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТ1. ЗЈН	43
VIII	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75.СТ1. ЗЈН	44
IX	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН	45
X	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА	46
XI	ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ	47
XII	МОДЕЛ УГОВОРА	51
XIII	ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ	58
XIV	ИЗЈАВА О НАДЗОРНОМ ОРГАНУ	59
XV	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ	60
XVI	ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ	61
XVII	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ	62
XVIII	ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦЕ И МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА	63
XIX	МОДЕЛ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА	64

Конкурсна документација има укупно 64 страна.

## **I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**

### **1. Подаци о наручиоцу:**

Назив наручиоца: Општинска управа општине Ражањ.  
Адреса наручиоца: Ул Трг Светог Саве бр.33, 37215 Ражањ.  
Матични број: 07214740.  
ПИБ: 102688303  
Шифра делатности: 8411  
Интернет страница наручиоца: [www.razanj.org](http://www.razanj.org)  
Врста наручиоца: Локална самоуправа.

### **2. Врста поступка јавне набавке**

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке (у даљем тексту Закон), *Законом о планирању и изградњи («Службени гласник РС» бр.72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14) и Правилника о садржини и начину вођења стручног надзора („Сл. Гласник РС“, бр. 22/2015 од 28.02.2015. године).*

### **3. Врста предмета јавне набавке**

Предмет јавне набавке бр.1.2.18/17 су услуге.

### **4. Резервисана јавна набавка**

Наручилац не спроводи резервисану јавну набавку у смислу одредби члана 8. Закона о јавним набавкама.

### **5. Електронска лицитација**

Наручилац не спроводи електронску лицитацију у смислу члана 42. Закона.

### **6. Лице за контакт или служба**

Лице (или служба) за контакт: Сандра Симић,  
е-mail адреса (или број факса): [kancelarija.msp@gmail.com](mailto:kancelarija.msp@gmail.com).

### **7. Рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора**

Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 10 дана, с тим што тај рок не може бити дужи од 10 (десет) дана од дана отварања понуда.

## II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

### 1. Предмет јавне набавке

*Опис предмета јавне набавке:* Предмет јавне набавке број: 1.2.18/17 је набавка услуге **Грађевински надзор на извођење радова на изградњи пропуста на Ражањској реци на некатегорисаном путу који води до општинског пута бррој 139-19 према Варници на делу катастарске парцеле број 3506/1 КО Мађере**

*Назив и ознака из Општег речника набавке (ОРН):*  
71520000-Услуге грађевинског надзора

### 2. Партије

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

### 3. Процењена вредност јавне набавке :

**91.667,00 РСД без ПДВ-а, односно 110.000,00 РСД са ПДВ-ом.**

**III.ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ**

За обављање послова стручног надзора на овим пословима, неопходно је поседовање лиценце - 310 или 311 или 312 или 313 или 314 или 315 или 410 или 411 или 412 или 413 или 414 или 415 - довољно је поседовање једне од наведених лиценци за дипл. инж. грађевине са важећом потврдом издатом од инжењерске Коморе Србије. Поред свих обавеза које произилазе из Закона о планирању и изградњи, Закону о јавним набавкама и правилима вршења стручног надзора, стручни надзор је дужан да координира са техничком службом Инвеститора.

Наплата обављеног посла, стручног надзора ће се вршити на основу изведених радова и уредно испостављеног рачуна, а након испостављања окончане ситуације извођача радова и уредно попуњеног и потписаног записника о примопредаји радова, а према уговореним условима и цени.

Извођач услуга надзора дужан је да надзор врши до коначног рока за завршетак радова.

#### ***IV. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ***

## 2.5.1. ТЕХНИЧКИ ОПИС

### УВОД

За потребе општине Ражањ пројектован је пропуст на Ражањској реци на кп.бр. 3506 КАДА Мађере, Општина Ражањ. Постојећи пропуст урушен је након поплава које су се догодиле 2016. године, тако да је пут који је коришћен преко овог пропуста у потпуности оштећен и неупотребљив. Речни ток је пробио насип око армирано бетонске цеви, тако да тече кроз цев и поред цеви.

Затечено стање цеви након поплава је такво да се поред санације обалоутврда мора заменити и постојећа цев (Слика 1).

Изградња новог пропуста ради се по комплетној процедури, јер је од поплава и оштећења постојећег пропуста прошло више од 12 месеци.



Слика 1. Постојећи пропуст након поплава 2016. Године



Предмет овог Пројекта конструкције пропуста је конструкција пропуста и њено уклапање са воденим током.

Овај технички опис део је Пројекта конструкције пропуста које чине: Општа документација, текстуална документација (технички опис) и графичка документација (цртежи).

Пројекат конструкције пропуста урађен је на основу виђеног стања на терену и подлоге добијене од општине Ражањ и Елабората за геомеханички састав тла и хидротехничког Елабората.

Нису предмет овог Пројекта конструкције пропуста:

сва остала проблематика других струка – саобраћајнице, уређење терена, сви видови инсталација;

## **ГЕОТЕХНИЧКИ И ХИДРОТЕХНИЧКИ УСЛОВИ**

### **Геотехнички услови**

Пројектанту је био доступан Елаборат геотехничке подлоге израђан од стране ГЕОМЕХАНИКЕ Ниш број 15 од 28.02.2017. године.

При изградњи новог пропуста биће урађена и замена подтла као и збијање тла испод пропуста. Тиме ће бити побољшани постојећи услови за полагање нове цеви.

### **Карактеристика речног корита**

Речно корито на месту постављања пропуста у одличном стању – чисто, могућ слободан проток воде.

Општи рељеф терена није погодан (плитко корито са рупама и истакнутим камењем).

Обале речног корита су шљунковите и у добром стању. Земљане речне обале у добром стању и обезбеђују нормалан проток.

- Корито реке узводно релативно чисто са малим неравнинама и кривинама које ометају нормалан проток воде,
- Корито реке низводно јако зачепљено, делимично прекривено вегетацијом, корито каменито неправиланог одвода, обрасло вегетацијом (трава, жбуње).

### **Хидротехнички услови**

Пројектант је имао на располагању Хидротехнички Елаборат израђен од ДОО „ЕРОЗИЈА“ ВОДОПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА НИШ од јуна 2017.год.


Пројектант је узео у обзир чињенице из наведеног елабората за одређивање профила новог пропуста. Прорачуном коришћењем података у потуности одговара светлосном отвору унутрашњих димензија 4,60 x 2,98. Усвајањем пресека укупна површина попречног пресека цеви повећана је са 1,5 м<sup>2</sup> на 8,7 м<sup>2</sup>, што је повећање за 5,8 пута. На тај начин пројектант је осигурао такву пропустност предметног пропуста која ће да обезбеди несметан ток реке у наредном периоду и у екстремним условима. Овим је испуњен основни услов из пројектног задатка.

## КОНСТРУКЦИЈА ПРОПУСТА

Како би се обезбедила потребна површина попречног пресека, узимајући у обзир и брзину изградње, носивост и коришћење лаке механизације при монтажи усвојен је овални (овоидални) облик цеви. Цев је састављена од валовитих челичних плоча. Овако пројектована цев представља флексибилну конструкцију која оптерећења расподељује на тло око цеви.

Флексибилна конструкција цеви за разлику од круте дозвољава већу толеранцију неравномерних слегања. Притисци од тежине тла и покретног оптерећења преносе се двојачко на бочно тло и на тло испод конструкције пропуста.

Фундирање пропуста, обзиром на облик, изводи се обликовањем подтла (Слика 2). Слабо носиво тло испод пропуста треба уклонити и заменити шљунком збијеног до 98% по Проктору.



Слика 2. Попречни пресек новог пропуста

Захтеви за материјал којим се затрпава пропуст су слични онима који важе за израду насипа на путавима. Насипање се врши шљунчано-пешчаном мешавином са највећим зрном 32 мм. Насип треба да има коефицијент равномерности  $C_u > 4$  и пропустљивост  $k > 8m/24h$ . Не сме се користити кохерентан материјал за насипање.

Статички прорачун цеви урађен је методом СНВРС (2006) коју користи већина произвођача оваквих или сличних цеви. У статичком прорачуну дат је приказ свих битних елемената који се могу искористити за евентуални накнадни прорачун уколико Извођач понуди други облик профилисаног лима.

Метална структура је у валовитим челичним плочама спојена са вијцима високе издржљивости (SIRP) са димензијама валова 200\*55 мм са радујусом 53 мм. Отвор металне структуре је ширине 4,6 м, висине 2,98 м и дебљина 3мм. Метална структура имаће дужину доњу 12,08 м и горњу 6,01 м. Вертикални степен на улазу и излазу пропуста је 0,95 м, а угао приземљења на осовину пута је 90 степени. Челик ће имати антикорозивну заштиту у складу са стандардом EN ISO 1461 са топлим поцинковањем са цинком 600, слојем од Zn дебљине 70 микрона на обе стране металне структуре.



Укупна дужина пропуста је 12,08 m који се насипа шљунчано-пешчаним материјалом у два слоја који су раздвојени са два слоја геотекстила и ПП/ПЕВГ мембраном.

Геотекстил служи као заштита од процедурних атмосферских вода. Чеони стране су обложене каменом у цементном малтеру.

Руковањем са галванизованим цевима мора се посветити посебна пажња. Цев се формира на лицу места и она је састављена од сегмената – плоча различитих димензија, како је то у техничком опису наведено.

Насипање око металне овалне структуре (цеви) врши се у слојевима од 30 цм незбијеног материјала. Насипање се врши симетрично са обе стране истовремено, или само са једне стране али тако да разлика у нивоу не буде већа од једног слоја, 30 цм. Сваки слој мора бити збијен до прописане збијености пре додавања следећег. Збијање се може вршити ручно или машински. Насипању и збијању испод облих делова цеви треба посветити посебну пажњу тако да материјал буде добро збијен и у контакту са целом површином цеви. Збијање уз цев мора се обавити ручним методама, тешка механизација мора бити удаљена бар 1 м од конструкције. Након завршетка насипања у висини доње четвртине конструкције сме се користити само лака механизација за збијање и насипање. Насипање се врши у правцу управном на цев. Збијеност по Проктору треба да буде најмање:

95% стандардне Прокторове збијености у зони око цеви,  
20 цм од цеви, 98% стандардне Прокторове збијености у преосталом делу.

Обалоутврда се изводи у дужини од 8 м узводно и 5 м нозводно од камених материјала, а корикција речног корита узводно и низводно у дужини од 15 метара. Пре израде камене облоге обалоутврде ради се равнање косина, уклања се хумизирани слој тла и сво растиње.

Уз ивице пута а изнад пропуста у дужини од 9 м поставља се пешачка ограда на темељној греди. Греда се изводи у армираном бетону класе С20/25, а армирана је подужно са  $\pm 2\emptyset 12$  у горњој и доњој зони,  $\pm 3\emptyset 10$  уз дужу ивицу и попречно са узенгијом  $\emptyset 8/25$ цм. Ограда је челчна антикорозионо заштићена и офарбана сигнално белом бојом.

## 2.5.2. ИНСТРУКЦИЈА ЗА УГРАДЊУ МЕТАЛНЕ ПРОФИЛИСАНЕ СТРУКТУРЕ

### 1. Увод


Захваљујући својој издржљивости, смањеној тежини и добром отпору, валовите челичне конструкције и цеви могу се брзо и без напора уградити помоћу лаке опреме. Флексибилне конструкције / цев је пројектована да распореди спољашња оптерећења на пратеће површине око њих. Због тога, инсталацију треба постављати са посебном пажњом како би се обезбедио правилно функционисање структуре. Добро постављена поцинкована челична конструкција / канал, инсталиран на прописно припремљеном темељу, правилно састављен и окружен пажљиво конструисаном, компактном, стабилном окружењу, функционисаће ефикасно и правилно током целог свог века трајања за који је пројектован.

Флексибилност структуре дозвољава невероватну толеранцију у погледу димензионалних или локалних промена које, у случају крутих структура, често узрокују пукотине.

### 2. Основна припрема

Притисак створен услед тежине попуњавања и корисног оптерећења се преноси и на бочно пуњење и на слој испод структуре. Подлога, која се зове темељ или фундација, мора обезбедити уздужну и бочну подршку.

Тај део основе у директном контакту са дном структуре чини јединствен слој. У зависности од величине и типа конструкције, подлога може бити равна или обликована. (Слика 1).



Слика 1 Основни слој обликован под структуром

- **земљана мекана подлога**

Мекане површине земљишта су неуједначене подлоге и могу довести до померања цеви или неуједначеног сједињавања. Из тог разлога, како би се добила чврста подлога која обезбеђује равномерно притиске, сиромашна и мекана тла морају бити уклоњена и замењена компактном чврстом површином. Мекани материјал мора бити уклоњен на површини једнакој пречнику отвора конструкције и замењен компактованим површином.

- **каменита подлога**

Ако је подлога каменита, она може послужити као основа за темељ, али се мора поравнати (уклонити велики делови камена или плоча) на површини једнакој пречнику конструкције. Са обе стране конструкције се замењује одговарајућим компактним пуњењем како би се обезбедила прилично једнака уздужна подупирача.

- **нормална подлога**

У зависности од величине и врсте објекта / постављање цеви може бити равна или под одрђеним падом доњег дела.

Дебљина подлоге је најмање 30 цм. сабијена минималном густином од 98% стандардног Проктора.

### **3. Материјал за компактирање (интегрисање) структуре**

Да би се постигла стабилност система интеракције тла и челика, неопходно је да се створи добро обликован насип. Перформансе флексибилности зависе и од избора материјала за сабијање око металне структуре која дистрибуира притисак на околну површину. Захтеви за селекцију и постављање материјала насипа око цеви су слични онима које треба испунити у случају насипа на путу.

Материјал за попуњавање мора бити грануларни да би се понашао што је могуће више структурално. Због тога се препоручује мешање шљунка (груби песак). Максимално прихваћено зрно зависи од кривине и мора бити:

- 32 мм - за валовите профиле од 68к13 мм, 100к20 мм и 125к26 мм,
- 42 мм - за валовите профиле од 150к50 мм и 200к55 мм,
- 120 мм - за валовите профиле од 381 к 140 мм.

Земља насипа мора имати коефицијент неуједначености ЦУ > 4, коефицијент закривљености од 1 > Ц < 3 и пропустљивост к > 8м / 24 сата.

Ако је материјал направљен од врло финог материјала, може се инфилтрирати у структуру и треба га избећи, нарочито када је познат или сумњив висок ниво подземне воде. Коришћење кохезивних тла се не препоручује.

Материјал за пуњење (структурни пуњач) биће направљен од грануларног материјала са следећим карактеристикама:

- Угао унутрашњег трења је најмање 35 степени.
- Укупна густина након сабијања је између 18,5 - 21 КН / мц.
- Морате обратити пажњу на следеће:  
Гранулација мора да испуњава захтеве СР 662: 2002, одељак 2.3.4.2  
Коефицијент неуниформитета од ЦУ > 4,  
Коефицијент закривљености 1 > Ц < 3  
Пропустљивост  $k > 8\text{m} / 24\text{x}$ .

Коришћење другог материјала за структурно пуњење (око металне конструкције) може се вршити само уз сагласност снабдевача металних конструкција и пројектанта.

За постављање пропуста неопходно је да темељ (природан или побољшан ако је потребно) обезбеди капацитет чврстоће који је потребан за пројекат.

Више детаља о шљунку налази се у спецификацији за шљунковите темеље.

#### **4. Потребне димензије отвора за постављање металне структуре**


Отвор за структуру (цев) мора да се протеже од дна корита према обалама са растојањем једнаким барем половини отвора на обе стране цеви и вертикално на најмање минималну дубину (Слика 2). Минимална дубина покривености мора бити већа од:

$$\frac{B}{8} + 0,2 \text{ [m]} \text{ и } 0,6 \text{ m} \text{ за puteve}$$

$$\frac{B}{4} \text{ [m]} \text{ и } 0,6 \text{ m} \text{ за } \text{železnicu}$$

где је Б отварање структуре [м].

За затворене структуре, покривеност мора бити најмање 50 цм.



### NASIPANJE

Nasipanje oko metalne strukture se vrši u slojevima od 20 - 40 cm nezbijenog mat. Nasipanje se vrši simetrično sa obe strane ili samo sa jedne ali da razlika u nivou ne bude veća od jednog sloja. Zbijenost se vrši za nekohezivne materijale 97%, a za kohezivne 95%. Posebnu pažnju treba posvetiti nasipanju i nabijanju zemlje u uglovima. Ovdje će se koristiti malj i vibrožaba.

Potreban prostor za nabijanje zemlje je 0,65 - 0,8 m. Ukoliko je potrebno pesak može da se ubrizga po uglovima. Lake i srednje mašine za sabijanje (e.g. AT 2000) treba da se koriste u blizini metalne strukture na širini od 1,50 m i 0,50 m iznad vaha metalne strukture sa maksimalnim slojem 20 - 30 cm.

Posebna pažnja treba se posvetiti sabijanju materijala uz metalnu strukturu kako se ne bi oštetila. Do odstojanja od 1,00 m od zida metalne strukture koristiti laku mašinu za sabijanje u slojevima od 20 cm. (e.g. AT 1000).


Izvan zone - kako je prikazano u donjoj skici - potrebno je koristiti tešku mašinu za sabijanje (buldožer).

Слика 2. Постављање структуре у корито

## 5. Истоварање и монтирање металних плоча од валовитог челичног лима (ЦСПС)

Плоче се испоручују у сноповима заједно с вијцима и наврткама које су потребне за придруживање њима. Испорука такође садржи детаљан цртеж (слика 3) који приказује редослед монтаже и положај сваке плоче. Шrafoви за сваку ЦСПС су обезбеђени у две или три дужине. Дужи вијак је потребан када се преклапају три или четири плоче. Снопови су повезани и класификовани тако да су кранови, багери и остала грађевинска опрема која су већ на сајту довољна да их истоварују.

Предизбор плоча док су истоварени према њиховој локацији у структури је веома важан. Све плоче су јасно идентификоване тако да се лако могу одабрати.



Слика 3. скица монтаже плочастих челичних плоча



## 6. Састављање плоча

Пресеке цеви и опруге цеви спојене су челичним спојницама. Омогућавају повезивање крајева цеви једни с другима и преклапање једнаког дела на сваком крају, чиме се постиже континуирана спремна за припајање следећег дела. Затим припојити други део. Након провере оба спојка и делова цеви обезбедити чврстину структуре.

### • Монтажа плоче

У првој фази, конструкција се мора монтирати користећи што мање могуће завртње. Довољна су три или четири жлеба у близини средишта сваке плоче дуж уздужних и кружних зглобова. На овај начин добијате максималну флексибилност све до коначне фиксације свих.




**Слика 4. Монтажа елемената челичне конструкције**

Због сигурности и униформисаности изгледа, препоручује се причвршћивање вијака са крајевима изван конструкције за доње плоче и са унутрашњим крајевима за остатак плоча.

Када се део конструкције састави, да би се добио коначни облик делимичним закључавањем, могуће је уметнути и затегнути преостале. Након што су сви вијци на месту, постепено и равномерно затегните матице помоћу механичког кључа који почиње од средине структуре до крајева. Рад се мора поновити како би се осигурало да су сви вијци навијени. Момент притезања вијака мора бити:

- минимум 240 Нм и максимално 360 Нм за конструкције са отворима  $\leq 7,0$  м.
- минимум 360 Нм и максимално 450 Нм за конструкције са отвором  $> 7,0$  м.





**Слика 5. Пресек завртња**

Алати за причвршћивање завртња:

- Моментни кључеви
- Пнеуматски кључеви
- Специјални тастер за позиционирање вијка
- Механички кључеви



**Слика 6 Монтажа завртња**

## 7. Компактирање - сабијање материјала око металне структуре

### Опрема

- Ручна опрема

Да би се постигла компактност у простору који је обликован таласима и у боковима структуре, потребан је маљ или дрвена греда. Ручни маљеви или греде које се користе за сабијање хоризонталних слојева треба да имају тежину не мању од 9 кг и површину за пуњење која не прелази 150 к 150 мм.

- Механички компактори

Већина врста механичких компактора погодна је за овај задатак и може се користити у свим областима. Ово треба користити са пажњом и преко целог слоја сваког слоја како би се постигло жељено сабијање.



**Слика 7. Вибро набијачи и вибро плоче**

- Цилиндрични компресори

Уколико је простор довољно простран за сабијање – компактирање око конструкције, могу се користити различити компресори или вибро жабе (слика бр 7). Ако се користе компресори, попуњавање у непосредној близини објекта мора бити компактно ручном или механичком опремом. За време попуње не сме се ударати по металној структури!

- Вибро компактор

Вибро-компактори се могу користити на минималном растојању од 1,0 м са стране структуре.

### Компактирање металне структуре

Да би се омогућило правилно сабијање, материјал насипа око конструкције треба ставити слојеве дебљине не више од 30 цм. Попуњавање око конструкције се врши на обе стране истовремено или наизменично са једне на другу страну, тако да је у сваком моменту висина подизања са обе стране релативно иста. Што се тиче висине слоја, не треба дозволити већу разлику од једног слоја између страна. Сваки слој мора бити компактиран да бисте добили потребан степен сабијања пре додавања следећег слоја.

У непосредној близини цеви материјал мора бити компактан ручном опремом. Тешка опрема, као што је вибрациони ваљак, може се користити на минималном растојању од 1,0 м. Сва опрема мора бити изведена паралелно дуж цеви

Материјал за попуњавање мора бити компактан на минимум:


- 95% стандардна густина проктора - у простору од 20 цм од структуре
- 98% стандардне густине проктора - у осталим областима.

ПРОЈЕКТАНТ


**Момчило Врцељ, дипл инг грађ.**



A handwritten signature in blue ink, which appears to read 'Momchilo Vrcelj'.



Investitor / Izvođač: Opština Ražanj Nadležno mesto: Ražanj	Employer: Project design organization / contractor: Prof. Vlado Mornob Izvođač: Opština Ražanj	Projekat / Projekt: Master Projekt 000 Pancevo	Projekat / Projekt: Master Projekt 000 Pancevo	Projekat / Projekt: Master Projekt 000 Pancevo	Projekat / Projekt: Master Projekt 000 Pancevo	Projekat / Projekt: Master Projekt 000 Pancevo	Projekat / Projekt: Master Projekt 000 Pancevo	Projekat / Projekt: Master Projekt 000 Pancevo	Projekat / Projekt: Master Projekt 000 Pancevo	Projekat / Projekt: Master Projekt 000 Pancevo	Projekat / Projekt: Master Projekt 000 Pancevo	Projekat / Projekt: Master Projekt 000 Pancevo
Projekat / Projekt: Master Projekt 000 Pancevo	Projekat / Projekt: Master Projekt 000 Pancevo	Projekat / Projekt: Master Projekt 000 Pancevo	Projekat / Projekt: Master Projekt 000 Pancevo	Projekat / Projekt: Master Projekt 000 Pancevo	Projekat / Projekt: Master Projekt 000 Pancevo	Projekat / Projekt: Master Projekt 000 Pancevo	Projekat / Projekt: Master Projekt 000 Pancevo	Projekat / Projekt: Master Projekt 000 Pancevo	Projekat / Projekt: Master Projekt 000 Pancevo	Projekat / Projekt: Master Projekt 000 Pancevo	Projekat / Projekt: Master Projekt 000 Pancevo	Projekat / Projekt: Master Projekt 000 Pancevo
Projekat / Projekt: Master Projekt 000 Pancevo	Projekat / Projekt: Master Projekt 000 Pancevo	Projekat / Projekt: Master Projekt 000 Pancevo	Projekat / Projekt: Master Projekt 000 Pancevo	Projekat / Projekt: Master Projekt 000 Pancevo	Projekat / Projekt: Master Projekt 000 Pancevo	Projekat / Projekt: Master Projekt 000 Pancevo	Projekat / Projekt: Master Projekt 000 Pancevo	Projekat / Projekt: Master Projekt 000 Pancevo	Projekat / Projekt: Master Projekt 000 Pancevo	Projekat / Projekt: Master Projekt 000 Pancevo	Projekat / Projekt: Master Projekt 000 Pancevo	Projekat / Projekt: Master Projekt 000 Pancevo



*Handwritten signatures and initials.*

**PODUŽNI PROFIL**  
K 1:500

197.25	0.00	196.45	30.22	196.00	60.73	195.86	69.66	195.43	82.06	195.28	98.61
1:0.0279											
STACIONAZA KOTA TERENA											


Investitor / Naručilac: Opština Ražanj Nosioc izvor projekta / izvođač: Projekat opština Ražanj Master Projekt 000 Ražanjevo	Employer: Opština Ražanj Principal design organization / contractor: Projekat opština Ražanj Master Projekt 000 Ražanjevo	RAZVOJILAC / PROJEKTOVALAC / IZVOĐAČ: Ing. Vukob Memić Projekat opština Ražanj Master Projekt 000 Ražanjevo	PROJEKTOVANJE / IZVEDENJE / IZVOĐENJE / PROJEKTOVANJE / IZVEDENJE / IZVOĐENJE / PROJEKTOVANJE / IZVEDENJE / IZVOĐENJE	PROJEKTOVANJE / IZVEDENJE / IZVOĐENJE / PROJEKTOVANJE / IZVEDENJE / IZVOĐENJE / PROJEKTOVANJE / IZVEDENJE / IZVOĐENJE	PROJEKTOVANJE / IZVEDENJE / IZVOĐENJE / PROJEKTOVANJE / IZVEDENJE / IZVOĐENJE / PROJEKTOVANJE / IZVEDENJE / IZVOĐENJE	PROJEKTOVANJE / IZVEDENJE / IZVOĐENJE / PROJEKTOVANJE / IZVEDENJE / IZVOĐENJE / PROJEKTOVANJE / IZVEDENJE / IZVOĐENJE	PROJEKTOVANJE / IZVEDENJE / IZVOĐENJE / PROJEKTOVANJE / IZVEDENJE / IZVOĐENJE / PROJEKTOVANJE / IZVEDENJE / IZVOĐENJE	PROJEKTOVANJE / IZVEDENJE / IZVOĐENJE / PROJEKTOVANJE / IZVEDENJE / IZVOĐENJE / PROJEKTOVANJE / IZVEDENJE / IZVOĐENJE	PROJEKTOVANJE / IZVEDENJE / IZVOĐENJE / PROJEKTOVANJE / IZVEDENJE / IZVOĐENJE / PROJEKTOVANJE / IZVEDENJE / IZVOĐENJE	PROJEKTOVANJE / IZVEDENJE / IZVOĐENJE / PROJEKTOVANJE / IZVEDENJE / IZVOĐENJE / PROJEKTOVANJE / IZVEDENJE / IZVOĐENJE	PROJEKTOVANJE / IZVEDENJE / IZVOĐENJE / PROJEKTOVANJE / IZVEDENJE / IZVOĐENJE / PROJEKTOVANJE / IZVEDENJE / IZVOĐENJE
--	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---






## SEKCIJA A-A

Razmera 1:50




## SEKCIJA B-B

Razmera 1:50







	ПРЕДРАЧУН РАДОВА – Изградња пропуста на Ражањској реци на некатегорисаном путу који води од општинског пута број 139-13 према Варници на делу катастарске парцеле бр 3506/1 К.О Мађере	Јединица мере	Количина
Бр.	Опис позиције радова	2	3
1.	<b>ПРИПРЕМНИ РАДОВИ</b>		
1.1	<p>Геодетско снимање положаја постојећег пропуста и обала.</p> <p>Заштита или уклањање постојећих инсталација на локацији</p> <p>Успостављање реперне висинске тачке са апсолутном односно реалитвном котом, обележавање и механичка заштита.</p> <p>Други припремни радови на обезбеђивању услова за извођење.</p>		Паушал.
2	<b>ЗЕМЉАНИ РАДОВИ</b>		
2.1	<p>Ископ материјала III категорије до коте 196, а испод коте стенски материјал IV – VI категорије са засецањем бочних ивица у односу 1:1 (вертикално:хоризонтално).</p> <p>Одлагање ископаног материјала у близини објекта. Напомена: Предрачуном узете су количине само у оквиру обима пропуста.</p> <p>Обрачун по m<sup>3</sup> извршеног ископа. Машински ископ:</p>	m <sup>3</sup>	441,3
2.2	<p>Насипање подтла пропуста шљунковитим песком у слојевима по 30 цм са набијањем до 98% по Проктору.</p> <p>Обрачун по m<sup>3</sup> извршеног насипања</p>	m <sup>3</sup>	35,0
2.3	<p>Насипање око пропуста шљунковитим песком у слојевима по 30 цм са набијањем до 98% по Проктору. Насипање се врши симетрично са обе стране пропуста тако да нема значајне разлике у висини насипа, или алтернативно са сваке стране тако да највећа разлика износи један слој.</p> <p>Обрачун по m<sup>3</sup> извршеног насипања</p>	m <sup>3</sup>	379,7
2.4	<p>Израда конструкције коловоза у обиму пропуста, ширине 6м, дебљине површинског слоја 20 цм ситног камена гранулације 0-63. Доњи слој шљунковит песак или ситан камен гранулације мање од 40мм, збијеност 98% Проктора.</p> <p>Обрачун по m<sup>3</sup>.</p>	m <sup>3</sup>	20,00

2.5	Камени набачај. Транспорт, насипање и разастирање каменог набачаја по дну речног корита и обале ширине корита 11 м, дебљина набачаја 50цм, а гранулације веће од 63, узводно и низводно по 15м. Обрачун по m <sup>3</sup>	м3	30,00
2.6	Набавка материјала и извођење тампона од песка дебљине 10 цм. Обрачун по m <sup>3</sup>	м3	10,00
2.7	Израда конструкције новог коловоза ван зоне пропуста у дужини од 20 м на улазу пропуста од асфалтног пута, дебљине површинског слоја 40 цм ситног камена гранулације 0-63 Обрачун по m <sup>3</sup> .	м3	46,8
2.8	Израда конструкције новог коловоза ван зоне пропуста у дужини од 20 м на излазу пропуста од асфалтног пута, дебљине површинског слоја 40 цм ситног камена гранулације 0-63 Обрачун по m <sup>3</sup> .	м3	31,7
3	<b>ОБЛАГАЊЕ КОСИНА И ОБАЛОУТВРДА</b>		
3.1	Израда слоја бетона С12/15 d=10 цм као подлоге за уградњу камене облоге на чеоним странама пропуста. Обрачун по m <sup>2</sup>	м2	60,00
3.2	Уградња камене облоге у цементном малтеру на чеоним странама пропуста. Дебљина камене облоге са цементним малтером је 35цм. Обрачун по m <sup>2</sup>	м2	106,30
3.3	Израда насипа и ножице обалоутврде од камених материјала. Количине су дате за насип, узводно у дужини од 8м и низводно у дужини од 5м после пропуста у нагибу 1:1,5. Позицијом се обухвата набавка материјала, транспорт, разастирање, влажење или сушење, збијање слојева и планирање, те чишћење околине насипа. Обрачун по m <sup>3</sup> .	м3	82,55
4	<b>ПРОПУСТ</b>		
4.1	Набавка, транспорт, уградња цеви од галванизованог профилисаног челичног лима. Цев је овалног (овоидалног) попречног пресека унутрашњих димензија 4,60 x 2,98м. Дебљина лима је 3 мм, профилисаног "68x13" или сличног по спецификацији произвођача са карактеристикама пресека у свему према статичком прорачуну. Обрачун по kg челика.	кг	3838,7
4.2	Арматура класе В500В. У цену је урачунато набавка, транспорт, сечење, савијање и уградња Обрачун по kg уграђене арматуре.	кг	435,00

4.3	Израда АБ греде од марке бетона С20/25 у глаткој оплати изнад металне структуре на чеоним странама на коју се поставља и метална ограда. У цену је урачунато набавка, транспорт, оплата и уградња.  Обрачун по m <sup>3</sup> бетона.	м3	8,80
4.4	Набавка, транспорт, уградња геотекстила 500 г, између шљунка и песка испод челичне конструкције и на 20 цм изнад челичне конструкције .  Обрачун по метру	м2	84,00
4.5	Израда АБ греде од марке бетона С20/25 у глаткој оплати испод металне структуре на чеоним странама. У цену је урачунато набавка, транспорт, оплата и уградња  Обрачун по m <sup>3</sup> бетона	м3	2,10
5	<b>ОСТАЛИ РАДОВИ</b>		
5.1	Израда челичне антикорозионо заштићене оградe постављене на темељној греди.  Обрачун по m дужном оградe.	м	18,0
5.2	Израда пројекта изведеног објекта		паушално

**V.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА**

**V-1 УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75. И 76. ЗАКОНА**

**1.ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ**

**Право на учешће у поступку јавне набавке имају понуђачи који испуњавају ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ за учешће у поступку јавне набавке, који су прописани чланом 75. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон).Обавезни услови су:**

**1) Услов:** Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже **да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1) Закона).**

**2) Услов:** Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже **да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2) Закона).**

**3) Услов:** Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати **да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или странедржаве када има седиште на њеној територији. (члан 75. ст. 1. тачка 4) Закона).**

**4) Услов:** Понуђачи су дужни да при састављању својих понуда **изричито наведу да су поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона).**

**2. ДОДАТНИ УСЛОВИ**

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, одређене у члану 76. став 2. Закона, и то:

**5)Кадровски капацитет:**

**Услов:** Понуђач мора да располаже, за све време извршења уговора о јавној набавци, са:

- најмање **1** дипломираног инжењера који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу **310 или 311 или 312 или 313 или 314 или 315 или 410 или 411 или 412 или 413 или 414 или 415**-који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци.

**6)Обилазак локације**

Обилазак локације је обавезан за понуђаче како би понуђач детаљно прегледао локацију и извршио увид у пројектно техничку документацију и добио све неопходне информације потребне за припрему прихватљиве понуде.

Услови и начин обиласка локације и увида у пројектну документацију одређени

су у **Поглављу III** ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ, Одељак 6. Обилазак локације за извођење радова и увид у пројектну документацију.

### **7) Осигурање од професионалне одговорности**

Привредно друштво, односно друго правно лице или предузетник мора бити осигурано од одговорности за штету приликом пружања професионалних услуга коју може имати друга страна, односно треће лице у складу са законом којим се уређује планирање и изградња (Правилник о условима осигурања од професионалне одговорности).

### **Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуду подноси група понуђача**

- Услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона: мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача, а испуњеност сваког од тих обавезних услова доказује се достављањем одговарајућих доказа наведених у овом делу Конкурсне документације, док је услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

- Услов из члана 75. став 2. Закона: Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. Став 2. Закона, који мора да потпише овлашћено лице сваког понуђача из групе понуђача и да је овери печатом, који је дат у Поглављу X. Конкурсне документације.

- Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

### **Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем**

Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача коме је поверио извршење тог дела набавке.

### **V-2 УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА**

**Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:**



Испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачке од 1-4. ЗЈН-а понуђач, у складу са чланом 77. Ст. 4. ЗЈН-а, доказује писаном изјавом датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу. Образац Изјаве је саставни елемент конкурсне документације. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана и од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом, Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Испуњеност услова из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона, понуђач доказује достављањем потписане и оверене Изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштите животне средине и непостојању забране обављања делатности која је на снази у време подношења понуде, на прописаном обрасцу који је саставни део конкурсне документације. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чланом 77. Ст. 4. ЗЈН-а, понуђач доказује достављањем писане изјаве дате под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, на прописаном обрасцу који је саставни део конкурсне документације.

На захтев Наручиоца, а пре доношења одлуке о додели уговора, понуђач чија је понуда на основу извештаја о стручној оцени понуда оцењена као најповољнија мора да достави неоверене копије за наведене доказе о испуњености услова (чл.79. став 2.), а исти може да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа

На захтев Наручилаца изабрани понуђач доказује достављањем следећих доказа:

➤ **ЗА ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ:**

- 1) **Услов:** Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже **да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1) Закона).**

Доказ:	
Правно лице:	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.
Предузетник	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.
Физичко лице	/

2) **Услов:** Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2) Закона).

<u>Доказ:</u>	
<u>Правно лице</u>	<p>1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.</p> <p>2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;</p> <p>3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и за неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се подноси према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника. Уколико понуђач има више законских заступника, дужан је да достави доказ за сваког од њих.</p>
<u>Предузетник и физичко лице</u>	<p>Извод из казнене евиденције: 1) уверење надлежне полицијске управе МУП-а којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта)</p>

**ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 2. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА.**

3) **Услов:** Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или странедржаве када има седиште на њеној територији. (члан 75. ст. 1. тачка 4) Закона).

<b><u>Доказ:</u></b>	
<b><u>Правно лице</u></b>	1) уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и 2) уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода
<b><u>Предузетник</u></b>	уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода
<b><u>Физичко лице</u></b>	1) уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и 2) уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода
Орган надлежан за издавање:	1) Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа Регионални центар - Филијала/експозитура - према местуседишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. 2) Град, односно општина - градска, односно општинска пореска управа према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. Уколико локална (општинска) пореска управа у својој потврди наведе да седокази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне пореске управе приложи и потврде осталих локалних органа/организација/установа.

**ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 4.  
ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ  
ОТВАРАЊА ПОНУДА.**

4) **Услов:** Понуђачи су дужни да при састављању својих понуда **изричито наведу да су поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона).**

**Доказ:** Попуњена, потписана и печатом оверена Изјава о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. Образац наведене изјаве дат је у Поглављу X. Конкурсне документације.

➤ **ЗА ДОДАТНЕ УСЛОВЕ:**

**5)Кадровски капацитет:**

**Услов:** Понуђач мора да располаже, за све време извршења уговора о јавној набавци, са:

- најмање **1** дипломираног инжењера који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу **310 или 311 или 312 или 313 или 314 или 315 или 410 или 411 или 412 или 413 или 414 или 415**-који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци.

**Доказ:**

**а) доказ о радном статусу:** за носиоце лиценци који су код понуђача запослени – фотокопију уговора о раду и М-А образац,

**б) доказ о радном ангажовању:** за носиоце лиценци који нису запослени код понуђача: уговор – фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених послова или другог уговора о радном ангажовању.

**в) фотокопије личних лиценци са потврдама Инжењерске коморе Србије** (уз сваку лиценцу) да су носиоци лиценци чланови Инжењерске коморе Србије, као и да им одлуком Суда части издате лиценце нису одузете (потврда о важности лиценце). Фотокопија лиценце и потврде о важности лиценце морају се оверити печатом имаоца лиценце и његовим потписом;

**6) Осигурање од професионалне одговорности**

Привредно друштво, односно друго правно лице или предузетник мора бити осигурано од одговорности за штету приликом пружања професионалних услуга коју може имати друга страна, односно треће лице у складу са законом којим се уређује планирање и изградња (Правилник о условима осигурања од професионалне одговорности).

**Доказ:**

**Уговор о осигурању од професионалне одговорности потписан са друштвом регистрованим за ову врсту осигурања или полису осигурања који су важећи на дан отварања понуде.**

Ако понуђач у остављеном примереном року који не може бити краћи од 5(пет) дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, **наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.**

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.75.ст.1. тач.1) – Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Уколико су понуђачи регистровани у Регистру понуђача, који води Агенција за привредне регистре, не морају да достављају доказе из чл.75.став 1.тач.1) до 4) ЗЈН, већ су у обавези, да јасно нагласе да су уписани у Регистар понуђача.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико понуда не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач у понуди наведе интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

## **VI. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ**

### **1) ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА**

Понуда мора бити састављена на српском језику.

### **2) НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ ПОДНЕТА И САЧИЊЕНА**

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. Све понуде које су поднете супротно овој забрани, Наручилац ће да одбије.

У Обрасцу понуде (Поглавље XI Конкурсне документације), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду или подноси понуду са подизвођачем.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача (заједничка понуда), на коверти је потребно назначити да се се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих понуђача из групе понуђача.

Понуду доставити на адресу (Наручиоца) Општинска управа општине Ражањ, Трг Светог Саве бр.33, 37215 Ражањ, са назнаком **„Понуда за јавну набавку грађевински надзор на извођење радова на изградњи пропуста на Ражањској реци на некатегорисаном путу који води до општинског пута број 139-19 према Варници на делу катастарске парцеле број 3506/1 КО Мађере, ЈНМВ бр. 1.2.18/17, НЕ ОТВАРАТИ“**. Понуда се сматра благовременом, ако је примљена од стране наручиоца до 13.12.2017. године, до 12,00 часова.

Наручилац ће по пријему понуде, на коверти, односно кутији, у којој се понуда налази, уписати време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу поднети понуде, сматраће се неблаговременом.

Понуда, поред докумената којима се доказује испуњеност обавезних и додатних услова, мора да садржи:

- образац понуде,
- модел уговора,



- образац структуре цене,
- образац изјаве о надзорном органу,
- образац изјаве о независној понуди,
- образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона,
- меницу, менично овлашћење, потврда банке о регистрацији менице и картон депонованих потписа за озбиљност понуде,
- образац изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију,
- изјава о достављању менице, меничног овлашћења, потврда банке о регистрацији менице и картон депонованих потписа за добро извршење посла,
- споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, уколико понуду подноси група понуђача,
- друге обрасце и изјаве из Конкурсне документације, ако су тражени у конкурсној документацији и ако је њихово достављање одређено као обавеза.

Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни, овери печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације. Обрасци се не могу попуњавати и потписивати графитном оловком.

Обрасце понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у, за њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмислен.

Понуда се даје у оригиналу, на обрасцима преузете конкурсне документације са свим страницама преузете конкурсне документације (од 1 до 64), са свим наведеним траженим подацима.

**Понуђач је дужан да докаже о испуњености услова и понуду преда у форми која онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након отварања понуде (повезана јемствеником или на други начин).**

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из члана 75. Став 2. Закона), који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), то треба да дефинишу споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

### 3) ПАРТИЈЕ

Предмет ове јавне набавке није обликован по партијама.

### 4) ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

### 5) НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РАЖАЊ, ТРГ СВЕТОГ САВЕ БР.33, 37215 РАЖАЊ, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку Грађевински надзор на извођење радова на изградњи пропуста на Ражањској реци на некатегорисаном путу који води до општинског пута број 139-19 према Варници на делу катастарске парцеле број 3506/1 КО Мађере – ЈН бр. 1.2.18/17 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку Грађевински надзор на извођење радова на изградњи пропуста на Ражањској реци на некатегорисаном путу који води до општинског пута број 139-19 према Варници на делу катастарске парцеле број 3506/1 КО Мађере – ЈН бр. 1.2.18/17 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку Грађевински надзор на извођење радова на изградњи пропуста на Ражањској реци на некатегорисаном путу који води до општинског пута број 139-19 према Варници на делу катастарске парцеле број 3506/1 КО Мађере – ЈН бр. 1.2.18/17 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Измена и допуна понуде за јавну Грађевински надзор на извођење радова на изградњи пропуста на Ражањској реци на некатегорисаном путу који води до општинског пута број 139-19 према Варници на делу катастарске парцеле број 3506/1 КО Мађере – ЈН бр. 1.2.18/17 - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

### 6) УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач понуду може да поднесе самостално или са подизвођачем.

Понуду може поднети група понуђача (заједничка понуда).

Понуду може поднети задруга, самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари, у складу са законом. Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара, за обавезе из поступка јавне набавке и уговор о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

## **7) ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ**

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Поглавље XI. Конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем, да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА Конкурсне документације, на начин како је то наведено у делу тог поглавља који се односи на **Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем.**

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

У предметној јавној набавци Наручилац не предвиђа пренос доспелих потраживања директно подизвођачу.

## **8) ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА**

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тач. 1) до 2) Закона и то:

податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА Конкурсне документације, на начин како је то наведено у делу тог поглавља који се односи на **Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуду подноси група понуђача.**

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

## **9) НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ**

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Плаћање се врши на основу испостављене окончане ситуације или рачуна. Поред уговора, основ за плаћање окончане ситуације мора бити и записник о примопредаји радова са позитивним мишљењем, потписан од стране свих чланова Комисије о примопредаји.

Рок плаћања је 45 дана од дана пријема одговарајућег документа који испоставља Пружалац услуга.

Плаћање се врши уплатом на рачун пружаоцу услуга као у ставу 1.

### **9.2. Захтев у погледу рока и места извршење услуга**

Пружалац услуга надзора дужан је да надзор врши до коначног завршетка радова на реализацији пројекта **извођење радова на изградњи пропуста на Ражањској реци на некатегорисаном путу који води до општинског пута број 139-19 према Варници на делу катастарске парцеле број 3506/1 КО Мађере** тј. до потписивања записника о примопредаји радова.

### **9.3. Захтев у погледу рока важења понуде**

Рок важења понуде **не може бити краћи од 60 дана** од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

## **10) ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ**

Цена мора бити исказана у динарима, без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

**11) ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у министарству надлежном за послове заштите животне средине (тренутно то је Министарство пољопривреде, шумарства, водопривреде и заштите животне средине)

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада могу се добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

**12) ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА**

**Понуђач је дужан да уз понуду достави средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то:** сопствену бланко меницу, оверену печатом и потписом овлашћеног лица, картон депонованих потписа, захтев за регистрацију менице и менично овлашћење са назначеним износом не мањим од **10%** од укупне вредности понуде без ПДВ-а и роком важности минимум **60 дана** од дана јавног отварања понуда, које мора бити са клаузулама: "без протеста" роком доспећа "по виђењу" безусловна и платива на први позив, у корист **Наручиоца Општинска управа општине Ражањ**.

Наручилац ће уновчити меницу за озбиљност понуде уколико:

Понуђач након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или измени своју понуду;

Понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци;

Понуђач коме је додељен уговор не поднесе меницу за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације;

Понуђач коме је додељен уговор не достави Наручиоцу полису осигурања за објекат у изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима са важношћу, за цео период радова који су предмет уговора.

Наручилац ће вратити средство обезбеђења за озбиљност понуде понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

**Уколико понуђач не достави меницу за озбиљност понуде, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.**

**Изабрани понуђач је дужан да достави на дан закључења Уговора:**

**1) Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла-** Изабрани понуђач је дужан да у тренутку закључења уговора, на име доброг извршења посла поднесе сопствену бланко потписану и оверену меницу од стране лица овлашћеног за заступање, евидентирану у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, попуњено и оверено менично овлашћење - писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење и копију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу - писму.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност меничног овлашћења за добро извршење посла мора се продужити. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

По извршењу свих уговорених обавеза понуђача средства финансијског обезбеђења ће бити враћена.

### **13) ОТВАРАЊЕ ПОНУДА**

Отварање понуда одржаће се **13.12.2017.** године, у 12,30 часова у радним просторијама Наручиоца, на адреси: **Општинска управа општине Ражањ**, Трг Светог Саве бр.33, 37215 Ражањ, просторија: број 10, спрат 2.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда активно могу да учествују само овлашћени представници понуђача.

Пре почетка поступка јавног отварања понуда овлашћени представници понуђача, који ће учествовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено овлашћење на меморандуму Понуђача, на основу кога ће доказати овлашћење за активно учешће у поступку отварања понуда.

### **14) ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ**

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање понуђачима.

### **15) ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА О ПОНУЂАЧИМА**

Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве



понуђач означио речју „ПОВЕРЉИВИ“ у понуди. Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена заинтересованих лица и понуђача, као и податке о поднетим понудама, до отварања понуда.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

## **16) ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца **Општинска управа општине Ражањ**, Трг Светог Саве бр.33, 37215 Ражањ, електронске поште на e-mail: kancelarija.msp@gmail.com) или факсом на број 037/841-225) тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуалне недостатке и неправилности у Конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева објави одговор на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом "Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 1.2.18/17".

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чл. 20. Закона.

## **17) ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА**

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (чл. 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

#### **18) ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА**

Критеријум за оцењивање понуде је „Најнижа понуђена цена“.

При оцењивању понуда, Наручилац је дужан да примењује само критеријум који је одређен Конкурсном документацијом.

#### **19) ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ**

Уколико две или више понуда имају исту цену прихватиће се понуда оног понуђача који је дао дужи рок важења понуде.

#### **20) ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА**

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

#### **21) КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА**

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

#### **22) РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА СА УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКОНА**

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у овом поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона (у даљем тексту: подносилац захтева).

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки на адресу: Немањина 22-26, 11000 Београд.

Захтев за заштиту права доставља се непосредно, електронском поштом на e-mail: kancelarija.msp@gmail.com, факсом на број 037/841-225 или препорученом пошти са повратницом.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.

**Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације**, сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања, и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

**После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 109. Закона**, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока из члана 149. ст. 3. и 4. Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспорати радње наручиоца за које је подносилац захтева по поднетом захтеву знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

После поднетог захтева за заштиту права, Наручилац спроводи, односно зауставља даље активности у складу са одредбом члана 150. Закона.

Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на следећи рачун: **Текући рачун:**840-30678845-06, **Модел:**97, **Позив на број:**50-016 **Прималац:** буџет Републике Србије.

Подносилац захтева дужан је да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од:

- 60.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности;

-120.000 динара, ако се захтев за заштиту права подноси **пре отварања понуда** и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

- 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси **пре отварања понуда** и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара;

-120.000 динара, ако се захтев за заштиту права подноси **након отварања понуда** и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

- 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси **након отварања понуда** и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

Поступак заштите права понуђача уређен је одредбама чл. 138. – 159. Закона, а посебна овлашћења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, одредбама чл. 160 до 167. Закона.

### **23) РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН**

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 (осам) дана од дана протеча рока за подношење захтева за заштиту права.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

**VII. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТ.1.  
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА**

У складу са чланом 77. ст. 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача \_\_\_\_\_, дајем следећу

**ИЗЈАВУ**

Понуђач \_\_\_\_\_, са седиштем у \_\_\_\_\_, испуњава **обавезне услове дефинисане** конкурсном документацијом у поступку јавне набавке **Грађевински надзор на извођење радова на изградњи пропуста на Ражањској реци на некатегорисаном путу који води до општинског пута број 139-19 према Варници на делу катастарске парцеле број 3506/1 КО Мађере., ЈНМВ бр. 1.2.18/17**, тј. услове наведене у члану 75. ст. 1. Закона о јавним набавкама, и то:

1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан је у одговарајући регистар;
2. Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривична дела примања или давања мита и кривичног дела преваре;
3. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

Датум

Потпис,

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

***Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.***

**VIII. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТ.1.  
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА**

У складу са чланом 77. ст. 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача \_\_\_\_\_, дајем следећу

**ИЗЈАВУ**

Подизвођач \_\_\_\_\_, са седиштем у \_\_\_\_\_, испуњава обавезне услове дефинисане конкурсном документацијом у поступку јавне набавке **Грађевински надзор на извођење радова на изградњи пропуста на Ражањској реци на некатегорисаном путу који води до општинског пута број 139-19 према Варници на делу катастарске парцеле број 3506/1 КО Мађере., ЈНМВ бр. 1.2.18/17**, тј. услове наведене у члану 75. ст. 1. Закона о јавним набавкама, и то:

1. Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан је у одговарајући регистар;
2. Подизвођач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривична дела примања или давања мита и кривичног дела преваре;
3. Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

Датум

Потпис,

***Напомена: Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.***



## IX. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

У складу са чланом 77. ст. 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача \_\_\_\_\_, дајем следећу

### ИЗЈАВУ

- Понуђач \_\_\_\_\_, са седиштем у \_\_\_\_\_, испуњава **додатне услове** дефинисане конкурсном документацијом у поступку јавне набавке **Грађевински надзор на извођење радова на изградњи пропуста на Ражањској реци на некатегорисаном путу који води до општинског пута број 139-19 према Варници на делу катастарске парцеле број 3506/1 КО Мађере., ЈНМВ бр. 1.2.18/17** и то:
  1. Да планирани вршилац услуге стручног надзора који ће решењем бити именован за вршење стручног надзора у предметној јавној набавци поседује личну лиценцу и то једну од следећих: **310 или 311 или 312 или 313 или 314 или 315 или 410 или 411 или 412 или 413 или 414 или 415** са важећом потврдом издатом од Инжењерске коморе Србије.
  2. Да је на дан отварања понуде осигуран од одговорности за штету приликом пружања професионалних услуга.

Датум

Потпис,

***Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.***

## Х. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

Поступајући по одредби члана 75. став 2. Закона, \_\_\_\_\_,  
*назив понуђача*  
као овлашћено лице понуђача (или као законски заступник понуђача), дајем следећу

### ИЗЈАВУ

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да је  
Понуђач \_\_\_\_\_ при састављању понуде за јавну набавку  
*назив понуђача*

мале вредности бр. 1.2.18/17, **Грађевински надзор на извођење радова на изградњи пропуста на Ражањској реци на некатегорисаном путу који води до општинског пута број 139-19 према Варници на делу катастарске парцеле број 3506/1 КО Мађере**, поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и потврђујем да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

***Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.***

## XI. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ за јавну набавку **Грађевински надзор на извођење радова на изградњи пропуста на Ражањској реци на некатегорисаном путу који води до општинског пута број 139-19 према Варници на делу катастарске парцеле број 3506/1 КО Мађере, ЈНМВ бр. 1.2.18/17**

### 1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Име лица за контакт:	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора	

### 2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

<b>А) САМОСТАЛНО</b>
<b>Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ</b>
<b>В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ</b>

**Напомена:** заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

### 3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име лица за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
2)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име лица за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	

**Напомена:** Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

#### 4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	<b>Назив учесника у заједничкој понуди:</b>	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име лица за контакт:	
2)	<b>Назив учесника у заједничкој понуди:</b>	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
3)	<b>Назив учесника у заједничкој понуди:</b>	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

**Напомена:** Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају они понуђачи који подносе заједничку понуду. Потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

**5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - Грађевински надзор на извођење радова на изградњи пропуста на Ражањској реци на некатегорисаном путу који води до општинског пута број 139-19 према Варници на делу катастарске парцеле број 3506/1 КО Мађере**

Укупна цена без ПДВ-а	
Укупна цена са ПДВ-ом	
Рок и начин плаћања	Плаћање се врши у року до 45 дана од дана испостављања окончане ситуације или уредно попуњеног рачуна од стране понуђача-надзора, а након испоставе окончане ситуације од стране извођача радова на реализацији пројекта <b>извођење радова на изградњи пропуста на Ражањској реци на некатегорисаном путу који води до општинског пута број 139-19 према Варници на делу катастарске парцеле број 3506/1 КО Мађере.</b> , и потписаног записника о примопредаји радова. Плаћање се врши на рачун вршиоца надзора. Понуђач <u>нема</u> право на авансно плаћање.
Рок важења понуде	___ дана од дана отварања понуда
Рок извршења услуге	До завршетка радована на реализацији пројекта <b>извођење радова на изградњи пропуста на Ражањској реци на некатегорисаном путу који води до општинског пута број 139-19 према Варници на делу катастарске парцеле број 3506/1 КО Мађере.</b>
Место извршења услуге	на кат. парцели 3506/1 КО Мађере.

**НАПОМЕНА:**

**Овом понудом прихватимо све услове из позива за подношење понуда и конкурсне документације за ову јавну набавку**

Датум

Понуђач

М. П.

**Напомене:**

*Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, понуду потписује члан групе понуђача који је Споразумом овлашћен да поднесе понуду, а понуду могу да потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача. Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.*



## ХИ. МОДЕЛ УГОВОРА

### УГОВОР

**Грађевински надзор на извођење радова на изградњи пропуста на Ражањској реци на некатегорисаном путу који води до општинског пута број 139-19 према Варници на делу катастарске парцеле број 3506/1 КО Мађере**

Закључен између:

#### НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА:

[ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РАЖАЊ са седиштем у [Ражњу, Трг Светог Саве бр.33], ПИБ [102688303], МБ:07214740, кога заступа [Иван Ивановић, дипл. правник (у даљем тексту: Наручилац),

и

#### ПРУЖАОЦА УСЛУГА:

\_\_\_\_\_ са седиштем у \_\_\_\_\_

*назив извођача*

ул. \_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_\_, ПИБ \_\_\_\_\_, МБ \_\_\_\_\_

кога заступа

*адреса*

\_\_\_\_\_ (у даљем тексту: Извођач радова).

Или

Носилац посла \_\_\_\_\_ са седиштем у \_\_\_\_\_

*назив носиоца посла*

ул. \_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_\_, ПИБ \_\_\_\_\_, МБ \_\_\_\_\_ кога заступа

*адреса*

\_\_\_\_\_ (у даљем тексту: Извођач радова) са члановима групе

\_\_\_\_\_ са седиштем у \_\_\_\_\_

*назив члана групе*

ул. \_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_\_, ПИБ \_\_\_\_\_, МБ \_\_\_\_\_

и

*адреса*

\_\_\_\_\_ са седиштем у \_\_\_\_\_

*назив члана групе*

ул. \_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_\_, ПИБ \_\_\_\_\_, МБ \_\_\_\_\_

или

Носилац посла \_\_\_\_\_ са седиштем у \_\_\_\_\_

*назив носиоца посла*

ул. \_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_\_, ПИБ \_\_\_\_\_, МБ \_\_\_\_\_ кога заступа

*адреса*

\_\_\_\_\_ (у даљем тексту: Извођач радова) са подизвођачем

\_\_\_\_\_ са седиштем у \_\_\_\_\_

*назив Подизвођача*

ул. \_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_\_, ПИБ \_\_\_\_\_, МБ \_\_\_\_\_

*адреса*

#### Члан 1.

Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15), дана 05.12.2017.године, објавио Позив за подношење понуда и Конкурсну документацију, у поступку јавне набавке мале вредности - **Грађевински надзор на извођење радова на изградњи пропуста на Ражањској реци на некатегорисаном путу који води до општинског пута број 139-**

**19 према Варници на делу катастарске парцеле број 3506/1 КО Мађере., ЈНМВ бр. 1.2.18/17, на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.**

- да је у прописаним роковима спровео поступак јавне набавке, извршио оцену, вредновање и упоређивање понуда и да је као најповољнију понуду изабрао понуду бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_, коју је поднео Пружалац услуга, која у потпуности одговара свим условима из Закона о јавним набавкама, захтевима конкурсне документације, као и техничким спецификацијама;

- да су средства предвиђена Одлуком о буџету општине Ражањ за 2017. годину, програм 1 урбанизам и просторно планирање, програмска активност 1010003 управљање грађевинским земљиштем, функција 620 развој заједнице, економска класификација 511 зграде и грађевински објекти, извор финансирања 13-нераспоређени вишак прихода из ранијих година

- да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона о јавним набавкама, донео Одлуку о додели уговора бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ године, којом је уговор о јавној набавци доделио Пружаоцу услуга.

### **ПРЕДМЕТ УГОВОРА**

#### Члан 2.

Предмет овог уговора је набавка **Грађевински надзор на извођење радова на изградњи пропуста на Ражањској реци на некатегорисаном путу који води до општинског пута број 139-19 према Варници на делу катастарске парцеле број 3506/1 КО Мађере.** Услуга вршења стручног надзора врши се у складу са чланом 153. Законом о планирању и изградњи («Службени гласник РС» бр.72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС 50/2013 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14) и Правилника о садржини и начину вођења стручног надзора („Сл. Гласник РС“, бр. 22/2015 од 28.02.2015. године).

### **ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ**

#### Члан 3.

Укупна вредност услуге по овом уговору износи \_\_\_\_\_ динара (словима: \_\_\_\_\_) без пореза на додату вредност односно \_\_\_\_\_ динара са порезом на додату вредност (словима: \_\_\_\_\_).

Наручилац се обавезује да за вршење услуге стручног надзора Извођачу исплати износ од \_\_\_\_\_ динара.

Укупан износ средстава из става 1. овог члана су предвиђена Одлуком о буџету општине Ражањ за 2017. годину, програм 1 урбанизам и просторно планирање, програмска активност 1010003 управљање грађевинским земљиштем, функција 620 развој

заједнице, економска класификација 511 зграде и грађевински објекти, извор финансирања 13-нераспоређени вишак прихода из ранијих година.

Уговорена цена је фиксна, не може се мењати.

### **РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА**

#### Члан 4.

Рок плаћања је до 45 дана од дана пријема уредно попуњене и оверене окончане ситуације или фактуре. Окончана ситуација или фактура се испоставља тек након извршених радова на реализацији пројекта **извођење радова на изградњи пропуста на Ражањској реци на некатегорисаном путу који води до општинског пута број 139-19 према Варници на делу катастарске парцеле број 3506/1 КО Мађере** састављања окончане ситуације и потписивања записника о примопредаји радова од стране инвеститора, извршиоца радова, надзорног органа и одговорног извођача радова.

Плаћање се врши уплатом на рачун надзора.

### **РОК ВРШЕЊА УСЛУГЕ НАДЗОРА**

#### Члан 5.

Вршилац услуга надзора дужан је да надзор врши до извршене примопредаје радова и потписивања записника о примопредаји.

### **ОБАВЕЗЕ НАДЗОРА**

#### Члан 6.

Услуга вршења стручног надзора врши се у складу са чланом 153. Законом о планирању и изградњи изградњи («Службени гласник РС» бр.72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14) и Правилника о садржини и начину вођења стручног надзора („Сл. Гласник РС“, бр. 22/2015 од 28.02.2015. године).

Закључењем овог уговора Наручилац уступа надзор над извођењем радова на реализацији пројекта **извођење радова на изградњи пропуста на Ражањској реци на некатегорисаном путу који води до општинског пута број 139-19 према Варници на делу катастарске парцеле број 3506/1 КО Мађере**

Надзор из члана 1. Овог уговора врши контролу испуњавања уговорних обавеза на реализацији пројекта **извођење радова на изградњи пропуста на Ражањској реци на некатегорисаном путу који води до општинског пута број 139-19 према Варници на делу катастарске парцеле број 3506/1 КО Мађере** и преузима одговарајуће мере за реализацију тих обавеза, а посебно обухвата:

-решењем именује лице које ће да врши стручни надзор над извођењем радова на реализацији пројекта и да достави за то лице важеће потврде и лиценце издате од Инжињерске коморе Србије како је то предвиђено у конкурсној документацији. Уколико

је лице запослено код Надзора доставља његову радну књижицу или други доказ којим доказује да је лице запослено код Надзора, а за лице које није запослено доставља се уговор о делу / уговор о обављању привремених и повремених послова или други уговор о радном ангажовању на пословима стручног надзора које је предмет ове набавке

-да уведе извођача у посао најкасније у року од 5 дана од дана када му Наручилац преда комплетну документацију неопходну за вршење надзора

-Редовну контролу грађења према техничкој документацији у свим фазама извођења радова

-Одржавање уговорених рокова

-Контролу квалитета радова и уграђеног материјала

-Контролу трошења средстава по намени, динамици и висини, а нарочито контролу предмера, грађевинске књиге, ситуација, прорачуна разлике у цени, обрачуна непредивђених и накнадних радова.

-Контролу уношења података у грађевински дневник, сва своја запажања уписује у грађевински дневник и исти оверава својим потписом и печатом

-Оверавање ситуација

-Сређивање документације на градилишту

-Координацију појединих учесника у изградњи

-Непосредно ће учествовати у изради коначног обрачуна и у поступку примопредаје објекта ( потписује записник о примопредаји извршених радова)

-Обавести наручиоца уколико извођач одступа од техничке документације, предвиђеног квалитета материјала и у погледу других елемената који утичу на квалитет радова, уговорену вредност, продужење рокова за извршење радова

-проверава примену услова и мера за заштиту животне средине, суседних објеката, инсталација, уређаја, постројења и опреме

-даје упутства извођачу радова

-решава сва друга питања која се јаве у току извођења радова у складу са чланом 153. Законом о планирању и изградњи изградњи («Службени гласник РС» бр.72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012 , 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14) и Правилника о садржини и начину вођења стручног надзора („Сл. Гласник РС“, бр. 22/2015 од 28.02.2015. године)

-Надзор се обавезује да при вршењу стручног надзора у свему штити интересе Наручиоца

-Уколико надзорни орган својим чињењем или нечињењем начине штету Наручиоцу, Надзор је дужан да Наручиоцу надокнади сву насталу штету.

## **ОБАВЕЗА НАРУЧИОЦА**

### Члан 7.

Наручилац се обавезује да лицу које је одређено да врши надзор преда:

Комплетну документацију неопходну за вршење стручног надзора а којом располаже Наручилац.

Да изврши уплату уговорене цене Надзору одређене у члану 2. овог уговора, а према условима из члана 3. овог уговора

Да одреди лице које ће учествовати у примопредаји радова испред Наручиоца

У примереном року решава захтеве Надзора и доставља одговоре у писаној форми;

## **СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА**

### **Члан 8.**

Извршилац се обавезује да при закључењу уговора достави :

Потписану и оверену, бланко сопствену меницу и менично овлашћење у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, за добро извршење посла у корист наручиоца која треба да буде са клаузулом „БЕЗ ПРОТЕСТА“, роком доспећа „ПО ВИЂЕЊУ“ и роком важења 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла, као и потврду о регистрацији те менице у регистру меница издате од банке.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице и меничног овлашћења за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу-писму.

## **РАСКИД УГОВОРА**

### **Члан 9.**

Наручилац има право на једнострани раскид овог уговора, у случају неиспуњавања преузетих обавеза од стране надзорних органа или ако Надзор послове стручног надзора извршава нестручно, неодговорно, несавесно или их обавља супротно интересима Наручиоца.

Уговор се раскида писаном изјавом која се доставља Наручиоцу, са отказним роком од 7 дана, а у изјави мора бити назначено по ком основу се уговор раскида. Све трошкове раскида уговора сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора.

У случају раскида уговора, Надзор је дужан да Наручиоцу накнади штету која му је проузрокована пропустима који су довели до раскида овог уговора и за које је Надзор одговоран.

За неизвршење уговорних обавеза Наручилац има право да активира меницу за добро извршење посла.

## **ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

### **Члан 10.**

Прилози и саставни делови овог уговора су:



- понуда Надзора бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ 2017. године

### **Решавање спорова**

Члан 11.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Нишу

### **Број примерака уговора**

Члан 12.

Овај уговор сачињен је у 4 (четири) једнака примерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну.

### **Ступање на снагу**

Члан 13.

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране. За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о облигационим односима.

**ЗА ПРУЖАОЦА УСЛУГА**

**ЗА НАРУЧИОЦА**

\_\_\_\_\_

Иван Ивановић, дипл. правник

МП.

МП.

*Напомена: модел уговора мора да буде потписан и печатиран.*

### XIII. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Опис	Укупно без ПДВ-а	Износ ПДВ-а	Укупна вредност са ПДВ-ом
	1	2	3=1+2
<i>Вршење услуге Грађевински надзор на извођење радова на изградњи пропуста на Ражањској реци на некатегорисаном путу који води до општинског пута број 139-19 према Варници на делу катастарске парцеле број 3506/1 КО Мађере.</i>			

Датум

Понуђач

М.П.

#### ПРОЦЕЊЕНО УЧЕШЋЕ ТРОШКОВА ПО СТРУКТУРИ У ЦЕНИ БЕЗ ПДВ

РБ	ОПИС	ПРОЦЕНАТ
1.	Радна снага	
2.	Опрема и материјал	
3.	Остале јавне дажбине (без ПДВ)	
4.	Остало _____ _____ (навести)	
5.	Укупно(1+2+3+4+5)	100%

**Упутство за попуњавање:**

Компоненте које се односе на процењено учешће трошкова унети у проценту од укупне понуђене цене без ПДВ.

Датум

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

М.П.

#### XIV ИЗЈАВА О НАДЗОРНОМ ОРГАНУ

**КОЈИ ЋЕ РЕШЕЊЕМ БИТИ ИМЕНОВАН ЗА ВРШЕЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА У ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ 1.2.18/17 - Грађевински надзор на извођење радова на изградњи пропуста на Ражањској реци на некатегорисаном путу који води до општинског пута број 139-19 према Варници на делу катастарске парцеле број 3506/1 КО Мађере**

Овим потврђујемо да ће доле наведено лице вршити услугу **Грађевинског надзора на извођење радова на изградњи пропуста на Ражањској реци на некатегорисаном путу који води до општинског пута број 139-19 према Варници на делу катастарске парцеле број 3506/1 КО Мађере**

Бр.	Име и презиме	Број лиценце	Назив привредног субјекта који ангажује Надзор:	Основ ангажовања: 1.Запослен код понуђача 2.Ангажован
1.				
2.				

Датум: \_\_\_\_\_

Потписовлашћеног лица

М.П.

\_\_\_\_\_

*Образац копирати употребном броју примерака.*

*Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима. Уколико наступа у групи, образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или овлашћено лице члана групе.*

*Напомена: Последњу колону «Основ ангажовања» попунити тако, што се за запослене уноси број - 1, а за ангажоване уговором број - 2*

## XV. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

На основу члана 26. став 2. Закона, \_\_\_\_\_,  
(назив понуђача)

дајем следећу

### ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да сам понуду у поступку јавне набавке мале вредности, вршење услуге грађевинског надзора на реализацији пројекта **извођење радова на изградњи пропуста на Ражањској реци на некатегорисаном путу који води до општинског пута број 139-19 према Варници на делу катастарске парцеле број 3506/1 КО Маћере., ЈНМВ бр. 1.2.18/17** поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

***Напомена:** у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.*

***Уколико понуду подноси група понуђача,** Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.*

## XVI. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

На основу члана 88. став 1. Закона, \_\_\_\_\_, као понуђач,  
назив понуђача  
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у  
табели:

<b>ВРСТА ТРОШКА</b>	<b>ИЗНОС ТРОШКА У РСД</b>
<b>УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ</b>	

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

**Напомена:** достављање овог обрасца није обавезно.

*Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.*

*Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.*

**XVII. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И  
ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ**

Понуђач \_\_\_\_\_, даје следећу

**ИЗЈАВУ  
О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У  
ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ**

Понуђач \_\_\_\_\_, са седиштем у \_\_\_\_\_, по пријави коју је поднео Наручиоцу и обавештењу Наручиоца, дана \_\_\_\_\_ године, обишао је локацију где ће се изводити услуге који су предмет јавне набавке мале вредности **бр.1.2.18/17 Грађевински надзор на извођење радова на изградњи пропуста на Ражањској реци на некатегорисаном путу који води до општинског пута број 139-19 према Варници на делу катастарске парцеле број 3506/1 КО Маћере** детаљно је прегледао локацију и извршио увид у пројектно техничку документацију и добио све неопходне информације потребне за припрему понуде.

Датум:

М.П.

Потпис

\_\_\_\_\_

За Наручиоца: \_\_\_\_\_ М.П.

(п о т п и с)

***Напомена:*** Обилазак локације је додатни услов који морају да испуне понуђачи како би понуда била прихватљива. Образац потписује овлашћени представник понуђача односно овлашћени члан групе понуђача и представник Наручиоца.



## **XVIII. ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦЕ И МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА**

Назив и адреса понуђача :

\_\_\_\_\_

Овом Изјавом неопозиво потврђујемо да ћемо наручиоцу, уколико нам се додели Уговор за јавну набавку мале вредности, *ЈНМВ* бр. 1.2.18/17 **Грађевински надзор на извођење радова на изградњи пропуста на Ражањској реци на некатегорисаном путу који води до општинског пута број 139-19 према Варници на делу катастарске парцеле број 3506/1 КО Мађере**, на дан закључења Уговора доставити бланко сопствену меницу и менично овлашћење за добро извршење посла у износу од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, у корист Наручиоца, која треба да буде са клаузулом „ без протеста”, роком доспећа „ по виђењу” и роком важења 30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла. Уз меницу и менично овлашћење доставља се потврда банке о регистрацији менице и картон депонованих потписа.

Датум: \_\_\_\_\_

ПОНУЂАЧ

\_\_\_\_\_

(потпис одговорног лица понуђача)

(м.п.)

**ХИХ.МОДЕЛ МЕНИЧНОГ ВЛАШЋЕЊА**  
**МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА \_\_\_\_\_\***

ДУЖНИК:

Име и презиме или назив фирме \_\_\_\_\_

Матични бр: \_\_\_\_\_

ПИБ: \_\_\_\_\_

Адреса: \_\_\_\_\_

Место: \_\_\_\_\_

И З Д А Ј Е:  
МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ  
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО,СОЛО МЕНИЦА  
**КОРИСНИК/ПОВЕРИЛАЦ**

Име и презиме или назив фирме \_\_\_\_\_

**Општинска управа општине Ражањ**

Матични бр: \_\_\_\_\_

**07214740**

ПИБ: \_\_\_\_\_

**102688303**

Адреса: \_\_\_\_\_

**Трг Светог Саве бр.33**

Место: \_\_\_\_\_

**37215 Ражањ**

Предајемо вам 1 (једну) потписану и оверену, бланко соло меницу, серијски број \_\_\_\_\_, као средство финансијског обезбеђења и овлашћујемо Општинску управу општине Ражањ, Трг Светог Саве бр.33, 37215 Ражањ као Повериоца да предату меницу може попунити до максималног износа од \_\_\_\_\_ динара (словима: \_\_\_\_\_ динара) односно \_\_\_\_% од укупне вредности понуде без ПДВ-а, као средство финансијског обезбеђења за \_\_\_\_\_ (\*) по јавној набавци број 1.2.18/17, **Грађевински надзор на извођење радова на изградњи пропуста на Ражањској реци на некатегорисаном путу који води до општинског пута број 139-19 према Варници на делу катастарске парцеле број 3506/1 КО Мађере**. Овлашћујемо Општинску управу општине Ражањ, Трг Светог Саве бр.33, 37215 Ражањ, као Повериоца, да у складу са одредбама конкурсне документације изврши наплату доспелих хартија од вредности – бланко соло менице, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, иницира наплату издавањем налога за наплату на терет рачуна Дужника \_\_\_\_\_ код банке \_\_\_\_\_.

Рок доспећа менице је по виђењу. Рок важења менице је \_\_\_\_\_ дана од дана \_\_\_\_\_.

Меница је важећа и у случају да у току трајања или након доспећа напред наведеног уговора дође до промене лица овлашћених за располагање средстава на жиро рачунима дужника, статусних промене дужника, оснивање нових правних субјеката од стране дужника и др.

Датум \_\_\_\_\_

Понуђач

М.П.

Назив понуђача

Потпис одговорног лица понуђача

*Напомена: \* уписати: озбиљност понуде или добро извршење посла*